

Usługi Projektowe, Nadzoru Budowlanego, Remontowo Budowlane Wiesław Jan Walczyński
 18-230 Ciechanowiec ul. Lipowa 29, tel. 507 698 049
 Data utworzenia: 2017-06-15

Wymiana kotła olejowego o mocy 200kW na kocioł olejowy o mocy 170 kW bez kondensacji pary w kotłowni budynku Urzędu Gminy w Nurze

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]		
1	KNR 4-02 0409-0700 analogia		Demontaż i rozebranie kotła C.O o mocy do 200kW wraz armaturą i utylizacją	kpl	1,000
		1			1,00000
2	KNR 4-02 0401-0200 anlogia		Odlączenie kotła C.o o mocy do 200kW z spuszczeniem wody z układu kotłowego	kpl	1,000
		1			1,00000
			Dział nr 2. Roboty montażowe [CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach]		
3	kalkulacja własna		Zakup i dostawa kotła żeliwnego olejowego o mocy 150 - 170 kW bez kondensacji pary z palnikiem olejowym, urządzeniem sterującym niezależnie od pogody i armaturą do podłączenia - kompletny np. G315 - 170 kW Firmy Buderus lub równoważny	kpl	1,000
		1			1,00000
4	KNR 2-15 0502-0100 analogia		Montaż kotła olejowego o mocy 150 - 170kW bez kondensacji pary, z palnikiem olejowym i Urządzeniem sterującym niezależnie od pogody np. typu G315 - (170kW) Firmy Buderus lub równoważny z podłączeniem do instalacji c.o. i uruchomieniem	kocioł	1,000
		1			1,00000