

Ust.Proj. Nadz. Budowl. Rem. Budowl. Wiesław Jan Walczyński
19-230 Ciechanowiec, ul Lipowa 29
Data opracowania: 2017-06-20

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont polegający na zabudowie rur oraz wymianie grzejników na sali świetlicy wiejskiej w Nurze

Adres inwestycji: Nur ul. Drohiczyńska

Zamawiający: Gmina Nur, Nur ul. Drohiczyńska 2

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

43328000-8 Instalacje hydrauliczne

Remont polegający na zabudowie rur oraz wymianie grzejników na sali świetlicy wiejskiej w Nurze

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe (sala świetlicy)		
1	KNR 4-01 0818-0500		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	10,800
			18*0.6		10,80000
2	KNR 4-01 0211-0600		Wykucie kanału dla rur c.o. o głębokości do 15cm	m2	8,100
			18*0.45		8,10000
3	KNNR 3W 0308-0200		Wykucie kanałów ścianach z cegły z ich otynkowaniem na głębokość 15 cm pod rury Co. Ręczne, ściany na zaprawie cementowej	m3	0,090
			1.5*0.15*0.4		0,09000
4	KNR 4-02W 0312-0300		Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych. Średnica rurociągu 40-50 mm	m	21,000
			21		21,00000
5	KNR 4-02W 0506-0100		Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych. Średnica rurociągu 10-15 mm	m	3,000
			3		3,00000
6	KNR 4-02W 0522-0500		Demontaż grzejników stalowych ożebrowanych. Grzejnik stalowy jednorzędowy o dług. 2,5 m - do odzysku (sala świetlicy)	szt	2,000
			2		2,00000
7	KNR 4-02W 0520-0300		Demontaż grzejnika żeliwnego członowego (korytarz świetlicy)	kpl	1,000
			1		1,00000
			Dział nr 2. Roboty montażowe instalacji C.o [CPV: 43328000-8 Instalacje hydrauliczne]		
8	KNR 0-31 0205-1000		Montaż na ścianie grzejników stalowych ożebrowanych - z odzysku, z podłączeniem do instalacji i uruchomieniem (sala świetlicy)	szt	2,000
			2		2,00000
9	KNR 0-31 0205-1000		Montaż na ścianie grzejników stalowych żebrowych wysokości 900mm i długości 250 cm - kompletny z podłączeniem do instalacji i uruchomieniem i zaworem odpowietrzającym (korytarz)	szt	1,000
			1		1,00000
10	KNR 2-15W 0402-0500, KNR 2-15W 0402-0600		Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, układane w kanale w otulinie (izolacja termiczna- lambda - 0.033 W/mK) O średnicy nominalnej 40-50 mm	m	20,000
			20		20,00000
11	KNR 2-15W 0402-0100		Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków. O średnicy nominalnej 15 mm	m	4,000
			4		4,00000
12	KNR 4-01W 0207-0300		Zabetonowanie bruzd w podłogach, stropach i ścianach. Żwirobetonem bez deskowań i stemplowań. o przekroju do 0.045 m2	m	18,000
			18		18,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNR 0-12 1118-0900		Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30x30cm, układanie metodą kombinowaną	m2	10,800
			10.8		10,80000
			Dział nr 3. Wymiana stolarki drzwiowej		
14	KNR 0-19 0931-0802		Wymiana stolarki drewnianej drzwiowej na drzwi aluminiowe i PCV jednoskrzydłowe mocowane na kotwy.	1 m2	1,845
			0.9*2.05		1,84500
15	wg. zakupu		Drzwi aluminiowe - jednoskrzydłowe wewnętrzne z ościeżnicą	szt	1,000
			drzwi aluminiowe 90x210: 1		1,00000