

Ust. Proj. Nadz. Budowl., Rem.Budowl. Wiesław Jan Walczyński
18-230 Ciechanowiec, ul. Lipowa 29
Data opracowania: 2017-06-20

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont polegający na naprawie dachu oraz rynien w budynku świetlicy wiejskiej

Adres inwestycji: Godlewo Warsze i Mierniki

Zamawiający: Gmina Nur, 07-322 Nur, ul. Drohiczyńska 2

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

Remont polegający na naprawie dachu oraz rynien w budynku świetlicy wiejskiej

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. roboty rozbiórkowe oraz izolacja ściany fundamentowej [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]		
1	KNKRB 6 0803-02		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cem.-piaskowej przy budynku szerokości 0.4m - (kostka oczyszczona i składowana do ponowego wbudowania) - El. Frontowa	m2	10,720
			El. Frontowa: 26.8*0.4		10,72000
2	KNKRB 1 0307-05 analogia		Wykopy liniowe szerokości 0.4 m w gruncie kat. III-IV o głębokości do 3 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych na odkład - El. Frontowa	m3	5,360
			El. Frontowa: 26.8*0.5*0.4		5,36000
3	KNNR 3W 0206-0100		Izolacje pionowe ścian i ław fund.powłokowe wyk.na zimno, Powierzchni pionowych ścian fundamentowych - dwuwarstwowo z emulsji asfaltowych (np Dysperbit)	m2	14,300
			28.6*0.5		14,30000
4	KNNR 3W 0207-0100		Izolacje pionowe ścian fund. z folii kubełkowych. Izolacje z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	14,300
			28.6*0.5		14,30000
5	KNR 2-01 0320-0200 analogia		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruncie kat. III-IV; głębokości do 1,5m i szerokości 0.4m z zagęsceniem	m3	5,360
			El. Frontowa: 26.8*0.5*0.4		5,36000
6	KNR 2-31 0511-0301		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	100 m2	0,107
			10.72		10,72000
			Dział nr 2. Tynki zewnętrzne (elewacje) [CPV: 45324000-4 Tynkowanie]		
7	KNNR 3 0604-0101		Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2. Tynki kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej - zwykłe. (el. Frontowa)	m2	6,864
			przyjęto 80%powierzchni: 28.6*0.3*0.8		6,86400
8	KNNR 3W 1006-0300		Malowanie tynków zewnętrznych. Malowanie tynków zewnętrznych farbą: emulsyjną dwukrotnie z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni - dwa kolory (el. Północna i wchodnia)	m2	8,040
			El. Frontowa: 26.8*0.3		8,04000
			Dział nr 3. wymiana pokrycia i obróbki blacharskie [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
9	NNR 4 0529-0200, KNR 4-01 0535-0200 anal		Wymiana pokrycia dachu blachą stalową ocynkowaną trapezową (usunięcie przecieku- elewacja północna)	m2	8,000
			8		8,00000
10	KNR 4-01 0535-0400		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	28,600
			28.6		28,60000

3. wymiana pokrycia i obróbki blacharskie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNR 4-01 0535-0600		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	6,400
			2*3.2		6,40000
12	NNR 8 0546-0100		Rynny dachowe półokrągłe z pcw o średnicy 125 mm łączone na klej. Montaż rynien	100 m	0,286
			dł.: 28.6		28,60000
13	NNR 8 0550-0300		Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu. Rury spustowe o średnicy w mm 100	100 m	0,040
			rura spustowa: 2*2		4,00000
14	NNR 8 0550-0700		Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu. Kolanka o średnicy 100mm	100 szt	0,040
			4		4,00000