

Wiesław Jan Walczyński
18-230 Ciechanowiec, ul. Lipowa 29
Data opracowania: 2017-06-20

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont polegający na wykonaniu robót budowlanych, roboty elektryczne, dopasowanie i zamontowanie drzwi wejściowych do sanitariatów (2szt.), położenie gresu w łazience, docieplenie ściany od strony gar

Adres inwestycji: Żebry Laskowiec, 07-322 Nur
Zamawiający: Gmina Nur, 07-322 Nur, ul. Drohiczyńska 2

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7	Kładzenie płytek

Remont polegający na wykonaniu robót budowlanych, roboty elektryczne, dopasowanie i zamontowanie drzwi wejściowych do sanitariatów (2szt.), położenie gresu w łazience, docieplenie ściany od strony gar

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. stolarka drzwiowa ([CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
1	KNP 02 0109-0102	B.3	Obsadzanie ościeżnic drewnianych regulowanych drzwiowych o pow. do 1.6 m2 w ścianach o gr. 12 cegły wym. drzwi 80/200: 2	szt	2,000 2,00000
2	wg cen zakupu	B.3	drzwi pełne wewnętrzne, drewnopodobne MDF pokryte okleiną - laminatem z tworzywa sztucznego z ościeżnicą, pełne wewnętrzne w kolorze brązowym - odcień brązu uzgodniony z inwestorem , wymiar skrzydła - 80200 - gr. ściany 12 cm - do Wc 80/200: 2	kpl	2,000 2,00000
			Dział nr 2. Roboty posadzkarskie [CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek]		
3	KNKRB 2 1102-01		Warstwy wyrównawcze z zapr.cementowej gr.20 mm zatarte na ostro (uzupełnie nierówności w podłożu) 2.52*3+1.7*1.2*2	m2	11,640 11,64000
4	KNR 2-02 1118-0900		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm (gres) - metoda układania kombinowana (pom. pomocn. + śla główna) 2.52*3+1.7*1.2*2	1 m2	11,640 11,64000
5	KNKRB 2 0902-01		Tynki zwykłe na ścianach płaskich i pow.poziomych wykonywane ręcznie $((2.5+2.5+3+3)+(1.20*4)+(1.7*4))*1.15-((0.5*0.9)*3)$	m2	24,640 24,64000
6	KNR 2-02 2009-0200	B.1	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe z gipsu szpachlowego grub. 3mm, wykonywane ręcznie na ścianach o podłożu tynkowym $((2.5+2.5+3+3)+(1.20*4)+(1.7*4))*1.15-((0.5*0.9)*3)$	m2	24,640 24,64000
7	NNR 7 1134-0101	B.1	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem np. Atlas Uni Grunt $((2.5+2.5+3+3)+(1.20*4)+(1.7*4))*1.15-((0.5*0.9)*3)$	m2	24,640 24,64000
8	KNR 2-02 1505-0100	B.2	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania $((2.5+2.5+3+3)+(1.20*4)+(1.7*4))*1.15-((0.5*0.9)*3)$	1 m2	24,640 24,64000
9	KNR 0-12 0829-0100	B.2	Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża Wc: $((2.5+2.5+3+3)+(1.20*4)+(1.7*4))*1.5-((1.5*0.9)*3)$	m2	29,850 29,85000
10	KNR 2-02 0829-0900	B.2	Licowanie ścian płytkami szklwionymi o wym. 30x30cm na klej (glazura) gat. I (dwa kolory uzgodnione z inwestorem w trakcie realizacji) Wc: $((2.5+2.5+3+3)+(1.20*4)+(1.7*4))*1.5-((1.5*0.9)*3)$	m2	29,850 29,85000
			Dział nr 3. okładziny ścian wewnętrznych (docieplenie ściany od str. garażu -Tynki) [CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej]		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNR 0-17 2608-0300	-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokną przez gruntowanie preparatem wzmacniającym np. Ceresit CT 17, jednokrotne	m2	13,255
			4.82*2,75		13,25500
12	KNR K-04 0102-01	-	Bezpoinowy system ocieplania ścian budynków. Przyklejenie płyt styropianowych frezowanych gr. 10 cm na ścianach - współczynnik przenikania ciepła 0.031 W/m2K, np. Fasada Extra Plus (Genderka) lub równoważny	m2	13,255
			4.82*2,75		13,25500
13	KNR K-04 0103-01	-	Bezpoinowy system ocieplania ścian budynków. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu	m2	13,255
			4.82*2,75		13,25500
14	KNR K-04 0103-07	-	Bezpoinowy system ocieplania ścian budynków. Zatapanie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach o gramaturze min. 150g/m2	m2	13,255
			4.82*2,75		13,25500
15	KNR K-04 0107-01	-	Bezpoinowy system ocieplania ścian budynków . Wykon.tynków silikatowo-silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy np Silikatynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze - baranek w kolorze uzgodnionym z inwestorem.	m2	13,255
			4.82*2,75		13,25500
16	KNKRB 2 1507-01		Rusztowania ramowe warszawskie-przestrzenne o wysokości do 4 m	m2 rzutu	11,640
			2.52*3+1.7*1.2*2		11,64000
			Dział nr 4. Wywóz gruzu [CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu]		
17	KNR 4-01 0108-0100		Wywóz gruzu. samochodami skrzyniowymi. na odl.do 1 km	1 m3	0,500
			odpady: 0.5		0,50000
			Dział nr 5. Wykonanie instalacji elektrycznych [CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych]		
18	KNNR 5 0302-0500		Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80mm, 3 - wylotowe	100 szt	0,050
			5		5,00000
19	KNNR 5 0306-0200		Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej	100 szt	0,030
			3		3,00000
20	KNNR 5 0502-0100		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - żarowa (montaż plafonier)	1 kpl	3,000
			3		3,00000
21	KNNR 5 0204-0100		Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód wtynkowy o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układany na podłożu betonowym	m	6,000
			6		6,00000
22	KNNR 5 0308-0300		Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do A i przekrojem przewodów do 2.5 mm2	100 szt	0,020
			2		2,00000

5. Wykonanie instalacji elektrycznych

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
23	KNR 4-03 1133-0700	E.1	Demontaż opraw żarowych. Oprawa porcelanowa lub plafoniera przykręcana	szt	4,000
			4		4,00000