

Ust. Proj. Nadz. Budowl., Rem.Bud. Wiesław Jan Walczyński
18-230 Ciechanowiec, ul. Lipowa 29
Data opracowania: 2017-06-20

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont polegający na modernizacji elewacji budynku świetlicy wiejskiej

Adres inwestycji: Ślepowrony, 07-322 Nur

Zamawiający: Gmina Nur, 07-322 Nur, ul. Drohiczyńska 2

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

Remont polegający na modernizacji elewacji budynku świetlicy wiejskiej

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Wymiana stolarki drzwiowej . [CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
1	KSNR 3 0702-0600		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2	10,560
			3.2*3.3		10,56000
2	wg zakupu	-	Drzwi stalowe zewnętrzne dwuskrzydłowe z ościeżnicą ocieplane z zamkiem - kompletne (wym. 320x330 cm)	kpl	1,000
			1		1,00000
			Dział nr 2. Roboty rozbiórkowe [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]		
3	KNR 4-01 0535-0800	-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (parapety z blachy)	m2	0,900
			parapety zewnętrzne: (1.5*4)*0.15		0,90000
4	KNKRB 6 0803-02		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cem.-piaskowej przy budynku szerokości 0.4m - (kostka oczyszczona i składowana do ponownego wbudowania)	m2	10,620
			(12.65+13.9)*0.4		10,62000
5	KNKRB 1 0307-05 analogia		Wykopy liniowe szerokości 0.4 m w gruncie kat. III-IV o głębokości do 3 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych na odkład	m3	4,248
			(13.90+12.65)*0.4*0.4		4,24800
6	KNR 2-01 0320-0200 analogia		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruncie kat. III-IV; głębokości do 1,5m i szerokości 0.4m z zagęszczeniem	m3	4,248
			(13.90+12.65)*0.4*0.4		4,24800
7	KNR 2-31 0511-0301		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	100 m2	0,106
			(12.65+13.9)*0.4		10,62000
8	KNR 4-04 0506-0300		Rozebranie rur spustowych nadających się do użytku - do ponownego wbudowania	m	7,400
			2*3.7		7,40000
9	KNNR 2 0506-0300		Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rury spustowe, średnicy 63-110mm z odzysku	m	7,400
			2*3.7		7,40000
10	kalkulacja własna		Demontaż i montaż daszku nad drzwiami wejściowymi do budynku	szt	1,000
			1		1,00000
			Dział nr 3. Okładziny ścian zewnętrznych - tynki [CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej]		
11	KNR K-04 0401-08		Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cem-wap	m2	92,573
			policzono 35 cm poniżej poziomu kostki, terenu: 13.9*4.35+12.65*4.35		115,49250
			-(1.5*1.5*4+3.2*3.3+1.6*2.1)		-22,92000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
12	KNR 0-17 2608-0300	-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez gruntowanie preparatem wzmacniającym np. Ceresit CT 17, jednokrotne - el. zachodnia, południowa policzono 35 cm poniżej poziomu kostki, terenu: 13.9*4.35+12.65*4.35 -(1.5*1.5*4+3.2*3.3+1.6*2.1)	m2	92,573 115,49250 -22,92000
13	KNR K-04 0102-01	-	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków. Przyklejenie płyt styropianowych frezowanych gr. 10 cm na ścianach - współczynnik przenikania ciepła 0.031 W/m2K, np. Fasada Extra Plus (Genderka) lub równoważny el. południowa i zachodnia policzono 35 cm poniżej poziomu kostki, terenu: 13.9*4.35+12.65*4.35 -(1.5*1.5*4+3.2*3.3+1.6*2.1)	m2	92,573 115,49250 -22,92000
14	KNR K-04 0103-01	-	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu policzono 35 cm poniżej poziomu kostki, terenu: 13.9*4.35+12.65*4.35 -(1.5*1.5*4+3.2*3.3+1.6*2.1)	m2	92,573 115,49250 -22,92000
15	KNR K-04 0103-07	-	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach o gramaturze min. 150g/m2 policzono 35 cm poniżej poziomu kostki, terenu: 13.9*4.35+12.65*4.35 -(1.5*1.5*4+3.2*3.3+1.6*2.1)	m2	92,573 115,49250 -22,92000
16	KNR K-04 0107-01	-	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków . Wykon.tynków silikatowo-silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy np Silikatynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze - baranek w kolorze uzgodnionym z inwestorem. 13.9*3.8+12.65*3.8 -(1.5*1.5*4+3.2*3.3+1.6*2.1)	m2	77,970 100,89000 -22,92000
17	ZKNR C-1 0113-04	-	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - ziarno 1,4-2,0 mm kolor do uzgodnienia cokół: 13.9*0.2+12.65*0.2 -(3.2*0.2+1.6*0.2)	m2	4,350 5,31000 -0,96000
18	KNR K-04 0102-06	-	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków. Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm na ościeżach o szerokości do 30 cm, współczynnik przenikania ciepła 0.031 w/m2K Ościeża: ((1.5+1.5+1.5)*4+(3.2+3.3+3.3)+(1.6+2.1+2.1))*0.25	m2	8,400 8,40000
19	KNR K-04 0103-09	-	Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach Ościeża: ((1.5+1.5+1.5)*4+(3.2+3.3+3.3)+(1.6+2.1+2.1))*0.25	m2	8,400 8,40000
20	KNR K-04 0104-01	-	Ochrona kątownikiem narożników prostych Ościeża: ((1.5+1.5+1.5)*4+(3.2+3.3+3.3)+(1.6+2.1+2.1))	m	33,600 33,60000
21	NNRNKB 202 0541-02	-	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (ogniomur) parapety zewnętrzne: (1.5*4)*0.35	m2	2,100 2,10000

3. Okładziny ścian zewnętrznych - tynki

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
22	KNNR 3 0604-0101		Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2. Tynki kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej - zwykłe. (el. północna i wschodnia)	m2	30,000
			30		30,00000
23	KNNR 3W 1006-0300		Malowanie tynków zewnętrznych. Malowanie tynków zewnętrznych farbą: emulsyjną dwukrotnie z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni - dwa kolory (el. Północna i wchodnia)	m2	122,032
			13.9*4+13.9*1*0.5+9.1*4.5+12.86*0.7+12.65*2*0.5		125,15200
			-2.08*1.5		-3,12000
24	KNNR 3W 0207-0100		Izolacje pionowe ścian fund. z folii kubełkowych. Izolacje z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	18,210
			12.65+13.9*0.4		18,21000
25	KNKRB 2 1502-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	92,573
			92,573		92,57300
			Dział nr 4. Podbitka okapu [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
26	KNR 0-18 2611-0700		Montaż rusztu na ścianach z konstrukcji drewnianej - pod podbitkę z okapu Podbitka - ruszt: El. Północna, Południowa: (13.9+13.9)*0.8 El. Zachodnia: 7*0.2*2	1 m2	25,040
					22,24000
					2,80000
27	KNR 0-18 2613-0300		Układanie paneli winylowych typu "Siding" na gotowym ruszcie. Montaż paneli poziomych na gotowym ruszcie podbitki okapu El. Północna, Południowa: (13.9+13.9)*0.8 El. Zachodnia: 7*0.2*2	1 m2	25,040
					22,24000
					2,80000
28	KNR 0-18 2614-0300		Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding". Montaż profili wykończeniowych - narożników; na gwoździe galwanizowane Podbitka okapu - listwy narozne: 14.1*4+7*4	1 m	84,400
					84,40000
			Dział nr 5. Wywóz gruzu [CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu]		
29	KNR 4-01 0108-0100		Wywóz gruzu. samochodami skrzyniowymi. na odl.do 1 km	1 m3	0,500
			0.5		0,50000