

Ust.Proj., Nadz. Budowl., Rem. Budowl. Wiesław Jan Walczyński
18-230 Ciechanowiec, ul. Lipowa 29
Data opracowania: 2017-06-20

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont polegający na wykonaniu wentylacji w budynku świetlicy wiejskiej (nawiew + wyciąg)

Adres inwestycji: Ołtarze Gołacze, 07-322 Nur

Zamawiający: Gmina Nur, 07-322 Nur, ul. Drohiczyńska 2

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Remont polegający na wykonaniu wentylacji w budynku świetlicy wiejskiej (nawiew + wyciąg)

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty budowlane wykonczeniowe (Wentylacja -nawiew i wyciąg) [CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe]		
1	KNR 2-17 0156-0100 analogia		kratki nawiewne podokienne z żaluzją prostokątne, stalowe kwasoodporne wielkościach (grubość muru w ceglach) do 1,5c (wymiaru kratki szer. 25 cm, h-7-8 cm,) z obsadzeniem i uzupełnieniem tynku	szt	3,000
		3			3,00000
2	kalulacja własna		Wiercenie i wykucie otworów mechanicznie w ścianach z betonu komórkowego w ilości 3 szt o przekroju 10 cm, dł. 40 cm	szt.	3,000
		3			3,00000
3	KNR 2-17 0137-0100 analogia		Kratki wentylacyjne na elewacji budynku Dn100	szt	3,000
		3			3,00000
4	KNR 2-17 0137-0100 analogia		Kratki wentylacyjne w budynku z żaluzją - Dn100	szt	3,000
		3			3,00000
5	kalkulacja własna		Przewody wentylacyjne z rury pcv, o średnicach do 100mm dł. L-40cm	szt	3,000
		3			3,00000