

Ust. Proj., Nadz. Budowl., Rem.Bud. Wiesław Jan Walczyński
18-230 Ciechanowiec, ul. Lipowa 29
Data opracowania: 2017-06-20

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont polegający na modernizacji pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej

Adres inwestycji: Murawskie Nadbużne, 07-322 Nur

Zamawiający: Gmina Nur, 07-322 Nur, ul. Drohiczyńska 2

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

39512200-6 Pokrycia

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

Remont polegający na modernizacji pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]		
1	KNNR 3W 0312-0200		Przemulowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, główka komina (ponad poziomem kalenicy dachu) - cegłą klinkierową klasy 35	1 m3	0,240
			główki komina szt 1: 1.5*0.4*0.4		0,24000
2	KNR 4-01 0535-0300		Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	48,450
			17.10+9.20+10.70+10.7+0.75		48,45000
3	KNR 4-01 0535-0500		Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	19,500
			3.9*5		19,50000
			Dział nr 2. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie [CPV: 39512200-6 Pokrycia]		
4	NNR 6 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej płaskiej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (obróbka komina, wiatrownice, kalenicy)	1 m2	47,653
			pas nadrynnowy, podrynnowy, wiatrownice boczne: (40+(17.1+9.2)*2+(10.7*2*2)+0.75)*0.35		47,65250
5	NNRNKB 202 0539-03		montaż osłon bocznych - wiatrownic z blachy powlekanej	m	40,000
			7*4+2*6		40,00000
6	KNR K-05 0104-0200 analogia		Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, przy rozstawie krokwi do 80 cm, kontrłaty 48x48mm	m2	365,110
			kontrłaty - pow. dachu: 14.26*6+10.70*6		149,76000
			17.1*7+9.95*7+26		215,35000
7	KNR 2-02 0410-0400	B.6	Łączenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 38x50 mm, o rozstawie łat ponad 24 cm	1 m2	365,110
			Dach: 14.26*6+10.70*6		149,76000
			17.1*7+9.95*7+26		215,35000
8	KNR 0-15 0519-0100	B.6	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach. Blachodachówka pokryta poliestrem 0.7mm	100 m2	3,651
			kontrłaty: 14.26*6+10.70*6		149,76000
			17.1*7+9.95*7+26		215,35000
9	KNR 0-15 0521-0100	B.6	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej. Gąsioru układane na dachu krytym blachodachówką. o szer.modułu fali do 18,33 cm	100 m	0,314
			14.28+17.1		31,38000
10	KNR 4-01 0108-0100		Wywóz gruzu. samochodami skrzyniowymi. na odl.do 1 km	1 m3	1,000
			1		1,00000
			Dział nr 3. Tynki zewnętrzne (elewacje) [CPV: 45324000-4 Tynkowanie]		
11	KNR 4-01 0621-0500		Odrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania. Odrzybianie ścian o pow. ponad 5m2, dwukrotne smarowanie - np. typu: "Atlas Uni Grunt"	1 m2	15,000

3. Tynki zewnętrzne (elewacje)

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			cokół- powierzchnia: 15		15,00000
12	KNNR 3 0604-0101		Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2. Tynki kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej - zwykłe. (el. północna i wschodnia)	m2	15,000
			15		15,00000
13	KNNR 3W 1006-0300		Malowanie tynków zewnętrznych. Malowanie tynków zewnętrznych farbą: emulsyjną dwukrotnie z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni - dwa kolory (el. Północna i wchodnia)	m2	15,000
			15		15,00000
14	KNR K-05 0301-0200		Montaż rynien dachowych z odzysku	m	46,450
			46.45		46,45000
15	KNR K-05 0302-0200		Montaż rur spustowych z odzysku	m	19,500
			19.5		19,50000