

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont ciągu pieszo-dojazdowego, ulica Nadbużna w miejscowości Nur

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego 227,70m	km	0.2277 = 0.23		
1.2	D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podsycia				
d.1.2	2 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionową drogi) przyjęto szacunkowo: 0,05	ha	0.05		
d.1.2	3 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	50.00		
1.3	D. 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu				
d.1.3	4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek na odkład 0+000 - 0+227,70 227,70m*3,50m = 796,95m2 w miejscach poszerzenia: wg obmiaru graficznego: str. P: 100,00m2 str. L: 130,00m2 1026,95m2*0,10m = 102,70m3	m ³	102.70		
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D.02.01.01.12 Roboty ziemne poprzeczne				
d.2.1	5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu. wg tabeli robót ziemnych: 6,58m3	m ³	6.58		
2.2	D.02.01.01 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km (odkład)				
d.2.2	6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. w miejsce wskazane przez Zamawiającego 425,35m3 - 102,70m3 (odhumusowanie) = 322,65m3	m ³	322.65		
2.3	D. 02.03.01 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI				
d.2.3	7 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 6,58m3:0,1= 65,80m2	m ²	65.80		
d.2.3	8 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyimi statycznymi; grunt spoisty kat.III	m ³	6.58		
3	D. 04.00.00 PODBUDOWA				
3.1	D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 30 cm				
d.3.1	9 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i miejsc postojowych 0+000 - 0+227,70 227,70m*3,50m = 796,95m2 w miejscach poszerzenia: wg obmiaru graficznego: str. P: 120,00m2 str. L: 110,00m2	m ²	1026.95		
3.2	D.04.04.01 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie				
d.3.2	10 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm 0+000 - 0+227,70 227,70m*3,50m = 796,95m2 w miejscach poszerzenia: wg obmiaru graficznego: str. P: 100,00m2 str. L: 130,00m2	m ²	1026.95		
3.3	D.04.04.01 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie				

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont ciągu pieszo-dojazdowego, ulica Nadbużna w miejscowości Nur

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
11 d.3.3	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10 cm 0+000 - 0+227,70 227,70m*3,50m = 796,95m2 w miejscach poszerzenia: wg obmiaru graficznego: str. P: 100,00m2 str. L: 130,00m2	m ²	1026.95		
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA					
4.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej					
12 d.4.1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 0+000 - 0+227,70 227,70m*3,50m = 796,95m2 w miejscach poszerzenia: wg obmiaru graficznego: str. P: 100,00m2 str. L: 130,00m2	m ²	1026.95		
5 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
5.1 D.06.01.01.001 Umocnienie skarp					
13 d.5.1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykony- wanych ręcznie w gruntach kat.I-III 25,61m2	m ²	25.61		
5.2 D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp trawą					
14 d.5.2	Humusowanie trawnika z obsianiem przy grubości warstwy humu- su 5 cm. K.T. str. P wg obmiaru graficznego: 70,00m2	m ²	70.00		
6 D.07.00.00 OZNAKOWANIE					
6.1 D.07.02.11 Oznakowanie pionowe					
15 d.6.1	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- formacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	6		
6.2 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe					
16 d.6.2	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2		
6.3 D.07.02.25 Znaki hektometrowe jako zabezpieczenie przy przepustach					
17 d.6.3	Znaki hektometrowe - słupki hektometrowe jako zabezpieczenie likwidowanego wjazdu	szt.	3		
6.4 Bariery olsztyńskie					
18 d.6.4	Bariery olsztyńskie typu "U11a" w km rob. 0+089 - 0+137 str. P 48,00	m	48.00		
7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.					
7.1 D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych.					
19 d.7.1	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - typ i kolor do uzgodnienia z Inwestorem chodnik w km rob. 0+209,70 - 0+227,70 str. P wg obmiaru graficznego: 50,00m2	m ²	50.00		
20 d.7.1	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna obmiar jak w poz.wyżej	m ²	50.00		
21 d.7.1	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa górna obmiar jak w poz.wyżej	m ²	50.00		
7.2 D.08.03.01 Obrzeża betonowe.					

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont ciągu pieszo-dojazdowego, ulica Nadbużna w miejscowości Nur

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
22 d.7.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy betonowej wg obmiaru graficznego: str. P 240,00m str. L 230,00m	m	470.00		
7.3	D.08.03.01 Obrzeża betonowe.				
23 d.7.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy betonowej jako opór przy projektowanym chodniku w km rob. 0+207,70 - 0+227,70 str. P wg obmiaru graficznego: 25,00m	m	25.00		
8	INNE ROBOTY				
8.1	Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego				
24 d.8.1	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót	kpl.	1		
8.2	Inwentaryzacja powykonawcza				
25 d.8.2	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: