

Przedmiar robót
Remont ciągu pieszo-dojazdowego, ulica Nadbużna w miejscowości Nur

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego 227,70m 0.2277	km km	 0.23	
			RAZEM	0.23
1.2	D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podszycia			
d.1.2	2 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi) przyjęto szacunkowo: 0,05 0.05	ha ha	 0.05	
			RAZEM	0.05
d.1.2	3 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 50.00	mp mp	 50.00	
			RAZEM	50.00
1.3	D. 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu			
d.1.3	4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek na odkład 0+000 - 0+227,70 227,70m*3,50m = 796,95m2 w miejscach poszerzenia: wg obmiaru graficznego: str. P: 100,00m2 str. L: 130,00m2 1026,95m2*0,10m = 102,70m3 102.70	m³ m³	 102.70	
			RAZEM	102.70
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.01.01.12 Roboty ziemne poprzeczne			
d.2.1	5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu. wg tabeli robót ziemnych: 6,58m3 6.58	m³ m³	 6.58	
			RAZEM	6.58
2.2	D.02.01.01 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km (odkład)			
d.2.2	6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. w miejsce wskazane przez Zamawiającego 425,35m3 - 102,70m3 (odhumusowanie) = 322,65m3 322.65	m³ m³	 322.65	
			RAZEM	322.65
2.3	D. 02.03.01 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI			
d.2.3	7 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 6,58m3:0,1= 65,80m2 65.80	m² m²	 65.80	
			RAZEM	65.80
d.2.3	8 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III 6.58	m³ m³	 6.58	
			RAZEM	6.58
3	D. 04.00.00 PODBUDOWA			
3.1	D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 30 cm			
d.3.1	9 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i miejsc postojowych 0+000 - 0+227,70 227,70m*3,50m = 796,95m2 w miejscach poszerzenia: wg obmiaru graficznego: str. P: 120,00m2 str. L: 110,00m2 1026.95	m² m²	 1026.95	
			RAZEM	1026.95

Przedmiar robót
Remont ciągu pieszo-dojazdowego, ulica Nadbużna w miejscowości Nur

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.2	D.04.04.01 Wykonanie podbudowy warstwy dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
10 d.3.2	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm 0+000 - 0+227,70 227,70m*3,50m = 796,95m2 w miejscach poszerzenia: wg obmiaru graficznego: str. P: 100,00m2 str. L: 130,00m2 1026.95	m ² m ²	 1026.95	
			RAZEM	1026.95
3.3	D.04.04.01 Wykonanie podbudowy warstwy górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
11 d.3.3	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10 cm 0+000 - 0+227,70 227,70m*3,50m = 796,95m2 w miejscach poszerzenia: wg obmiaru graficznego: str. P: 100,00m2 str. L: 130,00m2 1026.95	m ² m ²	 1026.95	
			RAZEM	1026.95
4	D.05.00.00 NAWIERZCHNIA			
4.1	D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			
12 d.4.1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 0+000 - 0+227,70 227,70m*3,50m = 796,95m2 w miejscach poszerzenia: wg obmiaru graficznego: str. P: 100,00m2 str. L: 130,00m2 1026.95	m ² m ²	 1026.95	
			RAZEM	1026.95
5	D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1	D.06.01.01.001 Umocnienie skarp			
13 d.5.1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III 25,61m2 25.61	m ² m ²	 25.61	
			RAZEM	25.61
5.2	D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp trawą			
14 d.5.2	Humusowanie trawnika z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. K.T. str. P wg obmiaru graficznego: 70,00m2 70.00	m ² m ²	 70.00	
			RAZEM	70.00
6	D.07.00.00 OZNAKOWANIE			
6.1	D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe			
15 d.6.1	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 6	szt. szt.	 6.00	
			RAZEM	6.00
6.2	D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe			
16 d.6.2	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	 2.00	
			RAZEM	2.00
6.3	D.07.02.25 Znaki hektometrowe jako zabezpieczenie przy przepustach			
17 d.6.3	Znaki hektometrowe - słupki hektometrowe jako zabezpieczenie likwidowanego wjazdu 3	szt. szt.	 3.00	

Przedmiar robót
Remont ciągu pieszo-dojazdowego, ulica Nadbużna w miejscowości Nur

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			RAZEM	3.00
6.4 Bariery olsztyńskie				
18 d.6.4	Bariery olsztyńskie typu "U11a" w km rob. 0+089 - 0+137 str. P 48,00 48.00	m m	 48.00	
			RAZEM	48.00
7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.				
7.1 D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych.				
19 d.7.1	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - typ i kolor do uzgodnienia z Inwestorem chodnik w km rob. 0+209,70 - 0+227,70 str. P wg obmiaru graficznego: 50,00m ² 50.00	m ² m ²	 50.00	
			RAZEM	50.00
20 d.7.1	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna obmiar jak w poz.wyżej 50.00	m ² m ²	 50.00	
			RAZEM	50.00
21 d.7.1	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa górna obmiar jak w poz.wyżej 50.00	m ² m ²	 50.00	
			RAZEM	50.00
7.2 D.08.03.01 Obrzeża betonowe.				
22 d.7.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy betonowej wg obmiaru graficznego: str. P 240,00m str. L 230,00m 470.00	m m	 470.00	
			RAZEM	470.00
7.3 D.08.03.01 Obrzeża betonowe.				
23 d.7.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy betonowej jako opór przy projektowanym chodniku w km rob. 0+207,70 - 0+227,70 str. P wg obmiaru graficznego: 25,00m 25.00	m m	 25.00	
			RAZEM	25.00
8 INNE ROBOTY				
8.1 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego				
24 d.8.1	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót 1	kpl. kpl.	 1.00	
			RAZEM	1.00
8.2 Inwentaryzacja powykonawcza				
25 d.8.2	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1.00	
			RAZEM	1.00