

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej Nr 260516W w miejscowości Zasków

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km. rob. 0+000 - 0+570	km	0.57		
1.2	D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podszycia				
d.1.2	2 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionową drogi) przyjęto szacunkowo: 0,01ha	ha	0.01		
d.1.2	3 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	10.00		
1.3	D. 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu				
d.1.3	4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek na odkład: w km. rob. 0+000-0+570 570,00m*1,00m*2str.=1140,00m2	m ²	1140.00		
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D.02.03.01 Mechaniczne plantowanie terenu				
d.2.1	5 Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III w km rob. 0+000-0+570 570,00m*6,50m=3705,00m2	m ²	3705.00		
3	D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA				
3.1	D.05.01.03 Wykonanie nawierzchni				
d.3.1	6 Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% kruszyw łamanych gr. 25 cm nawierzchnia: w km. rob. 0+000 - 0+570 570,00m*5,00m = 2850,00m2 pobocza (0,75m): w km. rob. 0+000 - 0+570 str.L: 570,00m-45m(szer. zjazdów)=525,00m*0,75m=393,75m2 str.P: 570,00m-30m(szer. zjazdów)=540,00m*0,75m=405,00m2 wg obmiaru graficznego: zjazdy: str.L: 125,00m2 str.P: 75,00m2 Razem:3848,75m2	m ²	3848.75		
4	D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4.1	D.06.01.01 Umocnienie skarp				
d.4.1	7 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III wg obliczeń w km. rob. 0+000 - 0+570; 570,00m*1,00m(średnio)*2str.=1140,00m2	m ²	1140.00		
4.2	D.06.04.00 Oczyszczenie rowów				
d.4.2	8 Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu przyjęto:150,00m	m	150.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: