

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej Nr 260516W w miejscowości Zasków

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego	km		
	w km. rob. 0+000 - 0+570	km	0.57	
	0.57			
			RAZEM	0.57
1.2	D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podszycia			
d.1.2	2 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi)	ha		
	przyjęto szacunkowo:			
	0,01ha	ha	0.01	
	0.01			
			RAZEM	0.01
d.1.2	3 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		
	10.00	mp	10.00	
			RAZEM	10.00
1.3	D. 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu			
d.1.3	4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek na odkład:	m ²		
	w km. rob. 0+000-0+570			
	570,00m*1,00m*2str.=1140,00m2	m ²	1140.00	
	1140.00			
			RAZEM	1140.00
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.03.01 Mechaniczne plantowanie terenu			
d.2.1	5 Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III	m ²		
	w km rob. 0+000-0+570			
	570,00m*6,50m=3705,00m2	m ²	3705.00	
	3705.00			
			RAZEM	3705.00
3	D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA			
3.1	D.05.01.03 Wykonanie nawierzchni			
d.3.1	6 Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²		
	nawierzchnia:			
	w km. rob. 0+000 - 0+570			
	570,00m*5,00m = 2850,00m2			
	pobocza (0,75m):			
	w km. rob. 0+000 - 0+570			
	str.L: 570,00m-45m(szer. zjazdów)=525,00m*0,75m=393,75m2			
	str.P: 570,00m-30m(szer. zjazdów)=540,00m*0,75m=405,00m2			
	wg obmiaru graficznego:			
	zjazdy:			
	str.L: 125,00m2			
	str.P: 75,00m2			
	Razem:3848,75m2	m ²	3848.75	
	3848.75			
			RAZEM	3848.75
4	D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	D.06.01.01 Umocnienie skarp			
d.4.1	7 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m ²		
	wg obliczeń			
	w km. rob. 0+000 - 0+570;			
	570,00m*1,00m(średnio)*2str.=1140,00m2	m ²	1140.00	
	1140.00			
			RAZEM	1140.00
4.2	D.06.04.00 Oczyszczenie rowów			
d.4.2	8 Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
	przyjęto:150,00m	m	150.00	
	150.00			
			RAZEM	150.00