

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych $[(5.90*2+2.70*2)+(2.70*2+3.80*2)]*1.5$	m ² m ²	 45.300	
				RAZEM	45.300
2 d.1	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego $[(5.90*2+2.70*2)+(2.70*2+3.80*2)]$	m ² m ²	 30.200	
				RAZEM	30.200
3 d.1	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
4 d.1	KNR 2-25 0627-05	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - rozebranie 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
5 d.1	KNP 06 0218-02.02	Wymiana deski sedesowej z tworzywa 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
6 d.1	KSNR 8 0219-06	Demontaż sedesu 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
7 d.1	KNR-W 2-15 0137-01	Demontaż baterii umywalkowych ściennie o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
8 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
9 d.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
10 d.1	KNR 4-04 1002-02	Przerzut i uprzymowanie gruzu z budynku 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
11 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
2		Roboty modernizacyjne			
12 d.2	KNR AT-22 0202-05 z.o. 3.2.	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm Okładziny na powierzchniach o zmiennej krzywiźnie. 55	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
13 d.2	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 45	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
14 d.2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Krotność = 2 45	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
15 d.2	KNR 0-31 0111-01	Baterie umywalkowe, śr. 15 mm montowane na ścianie 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
16 d.2	KNR 0-35 0106-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie; śr. zewn. 15 mm 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
17 d.2	KNNR 8 0219-06	Montaż sedesu - bez kosztu sedesu 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
18 d.2	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - bez kosztu umywalk	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR-W 2-15 d.2 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	NNRNKB d.2 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 2.7*5.9+3.8*2.7	m ² m ²	26.190	
				RAZEM	26.190
21	KNR-W 2-02 d.2 1040-05	Ścianki HPL- wygrozdzenie kabin wraz z drzwiami 5 szt do wys 1,4 (6+5)*1.4	m ² m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
22	KNR 2-02 d.2 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 20 cm - obudowa rur 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Instalacja elektryczna			
23	KNR AT-16 d.3 0103-06 z.sz. 2.2.	Płaskie przewody gesis 5x2,5 mm ² układane na gotowym podłożu, mocowane uchwyty - wysokość ponad 2 m	m m	55.000	
		55			
				RAZEM	55.000
24	KNR AT-15 d.3 0108-08 z.sz. 2.4.	Montaż - montaż puszek - wysokość do 2 m	szt. szt.	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
25	KNR 2-25 d.3 0626-01	Wyłączniki bryzgoszczelne na podłożach uprzednio przygotowanych - budowa	kpl. kpl.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
26	KNR-W 2-25 d.3 0627-03	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - budowa	kpl. kpl.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
4		Roboty sanitarne			
27	KNR 4-02 d.4 0204-05	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 50 mm uszczelnionych ołowiem Przedmiar dodatkowy - łączna długość 22	szt. m szt.	8.000	22.000
		8			
				RAZEM	8.000
28	KNR 4-02 d.4 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 15	msc. m msc.	4.000	15.000
		4			
				RAZEM	4.000
5		Stolarka drzwiowa			
29	KNKRB 3 d.5 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych wewnętrznych 1.0*2.0*2	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
6		Instalacja c.o.			
30	KNR 0-31 d.6 0206-04	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 1100 mm montowane na ścianie	szt. szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
31	KNR 0-31 d.6 0208-01	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi śr. 15 mm	kpl. kpl.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
32	KNR 0-35 d.6 0214-05	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o. - podłączenie od dołu do instalacji c.o. (śr. nom. 15 mm)	szt. szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
33	KNR 0-35 d.6 0231-03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 25	m m	25.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25.000
34	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15	m		
d.6	0403-01	mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku - wykonanie bruzd w be-			
	z.o.2.4.8.b)	tonie dla rurociągów w podejściach			
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000