

PRZEDMIAR ROBÓT – KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 2A				
1 d.1	kalkulacja indywidualna	Zagospodarowanie placu i przygotowanie do wiercenia	kpl	1.000		
2 d.1	kalkulacja indywidualna	Wiercenie w rurach śr. 508 mm	m	26.000		
3 d.1	kalkulacja indywidualna	Wiercenie w rurach śr. 457 mm	m	37.000		
4 d.1	kalkulacja indywidualna	Zabudowa filtra studziennego - rura PVC d 315mm nadfiltrowa 30m; część robocza I d315mm - 3,0 m + siatka filtracyjna; rura międzyfiltrowa d 315mm - 7m; rura międzyfiltrowa d280mm - 6m; część robocza II d 280mm - 13m, + siatka filtracyjna, rura podfiltrowa d 280mm - 4m	m	63.000		
5 d.1	kalkulacja indywidualna	Usuwanie rur fi 457 mm z wykonaniem uszczelnienia żwirem	m	37.000		
6 d.1	kalkulacja indywidualna	Usuwanie rur fi 508 mm z wykonaniem obsypki filtracyjnej i uszczelnienia ilowego - "comapctonit"	m	26.000		
7 d.1	KNR 2-01 0605-01	Pompowanie oczyszczające	godz.	24.000		
8 d.1	kalkulacja indywidualna	Chlorowanie otworu (24h)	kpl	1.000		
9 d.1	KNR 2-01 0605-01	Pompowanie pomiarowe	godz.	24.000		
10 d.1	kalkulacja indywidualna	Demontaż sprzętu i urządzeń	kpl	1.000		
11 d.1	kalkulacja indywidualna	Montaż kompletnej obudowy typu Lange (bez kosztów obudowy) wraz z podłączeniem elektrycznym i wodociągowym	kpl	1.000		
12 d.1	kalkulacja indywidualna	Obsługa geodezyjna	kpl	1.000		
2		Likwidacja otworu studziennego nr 2				
13 d.2	kalkulacja indywidualna	Prace przygotowawcze - usunięcie urządzeń elektrycznych i hydraulicznych, demontaż obudowy studni typu Lange	kpl	1.000		
14 d.2	KNR 2-01 0505-01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²	15.000		
15 d.2	KNR 2-01 0603-04	Likwidacja studni usunięcie filtra studziennego stalowego średnicy nominalnej otworów fi 14' długości 39 m	m	39.000		
16 d.2	KNR 2-01 0603-04	Likwidacja studni usunięcie rur wiertniczych fi508mm długości 24m	m	24.000		
17 d.2	kalkulacja indywidualna	Wykonanie słupka betonowego informacyjnego - "świadka"	szt	1.000		
18 d.2	kalkulacja indywidualna	Likwidacja placu budowy	kpl	1.000		
19 d.2	kalkulacja indywidualna	Obsługa geodezyjna	kpl	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:..... zł