

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.1	0101-01	350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
2	KNR AT-27	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych oraz glazury	m ²		
d.1	0101-03	79.8	m ²	79.800	
	analogia			RAZEM	79.800
3	KNR-W 2-02	Ręczne skucie gresu i powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego	m ²		
d.1	1918-05	9.2*11.80+3.2*4.5	m ²	122.960	
				RAZEM	122.960
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych /przewidywane pomieszczenie przy kuch- ni/	m ³		
d.1	0329-05	2.0*0.25*1.0	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
5	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
d.1	0114-02	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-02	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
d.1	0235-04	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
d.1	0506-02	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNP 06	Demontaż wsporników pod zmywak lub zlewozmywak	szt.		
d.1	0221-01.05	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 0-19	Wymiana drzwi istniejących na drzwi z PCV	m ²		
d.1	0928-12	2.0*0.90*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
11	KNR 0-19	Demontaż i montaż naświetla z PCV	m ²		
d.1	0928-12	15.0*1.0	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 % - rozbiórka współ.do R=0,7	m ²		
d.1	0103-05	45	m ²	45.000	
	analogia			RAZEM	45.000
13	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
d.1	1134-01	13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
14	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm	szt.		
d.1	0233-07	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m ³		
d.1	0108-09	10	m ³	10.000	
	0108-10			RAZEM	10.000
2		Roboty nowe			
16	KNR 2-17	Wymiana istniejących przewodów wentylacyjnych na nowe z blachy lub PE, prostokątne, obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - montaż w betonie lub żelbecie - wraz z próbą montażową	m ²		
d.2	0107-02	54.99	m ²	54.990	
	z.o.3.3. 9903			RAZEM	54.990
	z.o.3.8. 9907				
	z.o.3.4. 9903-1				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	d.2	pomiary	kpl.		
	cena zakładowa	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	TZKNBK VIII	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeszkrob.starej farby na ścianach	m ²		
d.2	07-63	9*3.2*2	m ²	57.600	
				RAZEM	57.600
19	KNR AT-42	Okładziny ściennie na kleju cementowym w pomieszczeniach suchych; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
d.2	0103-02	(9.2*2+7.0*2)*2.0	m ²	64.800	
				RAZEM	64.800
20	KNR-W 2-02	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm - skały osadowe - roboty renowacyjne - suchy montaż przed obsadzeniem	m		
d.2	2119-03 z.sz. 5.3. z.sz. 5.4	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1102-02	9.2*11.8+3.2*4.5	m ²	122.960	
	1102-03			RAZEM	122.960
22	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.2	1116-07	11.8*9.2	m ²	108.560	
				RAZEM	108.560
23	KNR-W 2-20	Kratki ściekowe w podłożu komór stalowe prostokątne	szt.		
d.2	0116-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.2	202 2805-05	9.2*7	m ²	64.400	
				RAZEM	64.400
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	(9.2*2+11.80*2)*2.0 +11.8*9.2	m ²	192.560	
				RAZEM	192.560
26	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.2	1510-07	(9.2*2+11.80*2)*2.0 +11.8*9.2	m ²	192.560	
				RAZEM	192.560
3 45311000-0 Roboty elektryczne					
27	KNR AT-16	Płaskie przewody 5x2,5 mm2 + 2x1,5 mm2 układane nad sufitem podwieszonym, w gotowych korytkach, na drabinkach - wysokość ponad 2 m	m		
d.3	0104-09 z.sz. 2.2.	120+100	m	220.000	
				RAZEM	220.000
28	KNR 2-25	Oprawy oświetleniowe LED na podłożu betonowym - budowa	kpl.		
d.3	0627-03	10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR-W 2-25	Gniazda wtyczkowe dwubiegunowe - budowa	szt.		
d.3	0708-01	12+9	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
30	TZKNBK	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - wyłączniki 6A wtykowe 2 biegowe	szt		
d.3	XVII 09-09	10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
31	TZKNBK	Gniazda bezpiecznikowe do 25 A	szt		
d.3	XVII 16-01	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNNR 5	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie	szt.		
d.3	0405-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-25	Przewody elektryczne 3x2,5 montowane na gotowym podłożu murowanym - budowa	m		
d.3	0623-03	129	m	129.000	
				RAZEM	129.000
34	KNR 2-25	Gniazda siłowe bryzgoszczelne 3x380 V 16 A - budowa	kpl.		
d.3	0626-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	45330000-9	Roboty instalacyjne			
35	KNR 4-02	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
d.4	0212-05	Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		18.000
		18			
		10	msc.	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR 0-35	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie; śr. zewn. 15 mm	szt.		
d.4	0106-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR-W 4-02	Montaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
d.4	0235-07	analogia			
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
d.4	0230-01	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki szafkowe, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
d.4	0229-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 0-31	Baterie umywalkowe z mieszaczem wody ciepłej i zimnej - zlewozmywakowe	szt.		
d.4	0111-01	śr. 15 mm montowane na umywalce i zlewozmywaku	szt.	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
5		Pomieszczenie obróbki wstępnej			
41	KNR AT-27	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych oraz glazury	m ²		
d.5	0101-03	analogia			
		(4.2*2+5.4*2)*1.9	m ²	36.480	
				RAZEM	36.480
42	KNR-W 2-02	Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego	m ²		
d.5	1918-05	4.2*5.4-(1.3*3.0)	m ²	18.780	
				RAZEM	18.780
43	KNR 0-19	Demontaż i montaż drzwi z PCV	m ²		
d.5	0928-12	2.0*0.90*1	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
44	TZKNBK VIII	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeszkrob.starej farby na ścianach	m ²		
d.5	07-63	9*3.2*2	m ²	57.600	
				RAZEM	57.600
45	KNR AT-42	Okładziny ściennie na kleju cementowym w pomieszczeniach suchych; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
d.5	0103-02	36.48	m ²	36.480	
				RAZEM	36.480
46	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m ²		
d.5	1102-02	18.78	m ²	18.780	
				RAZEM	18.780
47	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.5	1116-07	18.78	m ²	18.780	
				RAZEM	18.780
48	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.5	202 2805-05	18.78	m ²	18.780	
				RAZEM	18.780
49	KNR-W 2-20	Kratki ściekowe w podłożu komór stalowe prostokątne	szt.		
d.5	0116-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5	202 1134-02	4.2*5.4+(4.2*2+5.4*2)*1.2	m ²	45.720	
				RAZEM	45.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR-W 2-02 d.5 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 45.72	m ² m ²	 45.720	
				RAZEM	45.720
52	KNR AT-16 d.5 0104-09 z.sz. 2.2.	Płaskie przewody 5x2,5 mm ² + 2x1,5 mm ² układane nad sufitem podwieszonym, w gotowych korytkach, na drabinkach - wysokość ponad 2 m 120+100	m m	 220.000	
				RAZEM	220.000
53	KNR 2-25 d.5 0627-03	Oprawy oświetleniowe LED na podłożu betonowym - budowa 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR-W 2-25 d.5 0708-01	Gniazda wtyczkowe dwubiegunowe - budowa 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
55	TZKNBK d.5 XVII 09-09	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - wyłączniki 6A wtykowe 2 biegowe 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
56	TZKNBK d.5 XVII 16-01	Gniazda bezpiecznikowe do 25 A 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR 2-25 d.5 0623-03	Przewody elektryczne 3x2,5 montowane na gotowym podłożu murowanym - budowa 29	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
58	KNR 2-25 d.5 0626-03	Gniazda siłowe bryzgoszczelne 3x380 V 16 A - budowa 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR 4-02 d.5 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 18 3	msc. m msc.	 3.000	 18.000
				RAZEM	3.000
60	KNR-W 2-15 d.5 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR-W 2-15 d.5 0229-04	Zlewozmywaki szfkowe, z blachy lub z tworzywa sztucznego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 0-31 d.5 0111-01	Baterie umywalkowe z mieszaczem wody ciepłej i zimnej - zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na umywalce i zlewozmywaku 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
63	KNR 4-02 d.5 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego GP-2 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
64	KNR 4-01 d.5 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wyposażenie			
65	d.6 analiza indywidualna	Zakup,dostawa i montaż chłodziarki 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
66	d.6 analiza indywidualna	Zakup,dostawa i montaż kuchenki gazowej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
67	d.6 analiza indywidualna	Zakup,dostawa i montaż pogrzewacza	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
68	analiza indywidualna	Zakup,dostawa i montaż szafek,stołów	kpl.		
d.6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000