

PRZEDMIAR

Załącznik Nr 3 do zapytania
ofertowego IZD.271.2.1.2021

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w Nurze
ADRES INWESTYCJI : 07-322 Nur ul.Łomżyńska14 dz. nr 1443/2 pow.ostrowski woj. mazowieckie
INWESTOR : Gmina Nur
ADRES INWESTORA : 07-322 Nur ul.Drohiczyńska 2
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Waldemar Brzostek 07-300 Ostrów Maz, ul. Sienkiewicza 6 upr.MAZ 0260/OWOK/04 (ogólno-
budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 02.11.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.11.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-15 d.2 0522-03	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 150 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 16 cm	m ²		
		802	m ²	802.000	
				RAZEM	802.000
19	KNR 4-01 d.2 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
20	KNR 13-14 d.2 0301-01	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku	km		
		0.18	km	0.180	
				RAZEM	0.180
21	KNP 18 D13 d.2 1348-01	Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m z dostarczeniem protokołu pomiarów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNP 18 D13 d.2 1348-02	Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego, każde następne rozpoczęte 100 m - z dostarczeniem protokołów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000