

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej - rozbiórka	m		
d.1	0508-04	Krotność = 0.7			
	do ponownego wykończenia				
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
2	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej - rozbiórka	m		
d.1	0510-03	Krotność = 0.7			
	do ponownego wykończenia				
		12.1	m	12.100	
				RAZEM	12.100
3	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04				
		81.5	m	81.500	
				RAZEM	81.500
4	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06				
	MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI DO PONOWNEGO MONTAŻU				
		37.4	m	37.400	
				RAZEM	37.400
5	KNR 4-01	Naprawa betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1	0212-04				
	analogia				
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
6	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01				
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1101-02				
		18	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
2 TERMOMODERNIZACJA					
8	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2608-01				
		1734	m ²	1734.000	
				RAZEM	1734.000
9	KNR 4-01	Uzupełnienie reperacja tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0725-01				
	analogia				
		12.5	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
10	KNR 0-17	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
d.2	2608-05				
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.2	2609-01				
		1436	m ²	1436.000	
				RAZEM	1436.000
12	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży, gładzi, wypustek.	m ²		
d.2	2609-02				
	analogia				
		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
13	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	m ²		
d.2	2609-03				
	analogia				
		1436	m ²	1436.000	
				RAZEM	1436.000
14	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2	2609-06				
		1436	m ²	1436.000	
				RAZEM	1436.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
16 d.2	KNR 0-17 2609-08 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1050	m m	 1050.000	
				RAZEM	1050.000
17 d.2	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 1734	m ² m ²	 1734.000	
				RAZEM	1734.000
18 d.2	KNR 0-17 0926-03 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa w kolorze z tynku akrylowego o fakturze rustykalnej grubości do 1,0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 1734	m ² m ²	 1734.000	
				RAZEM	1734.000
19 d.2	KNR-W 4-01 0102-02 analogia	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III 156	m ³ m ³	 156.000	
				RAZEM	156.000
20 d.2	KNR BC-02 0605-01 analogia	Tynk żywiczny do elewacji /cokołu/wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 77	m ² m ²	 77.000	
				RAZEM	77.000
21 d.2	KNR 2-02 0510-03 MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 43	m m	 43.000	
				RAZEM	43.000
22 d.2	KNR 2-02 0510-04 MONTAŻ ROZBIÓR- KOWYCH	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 21.6	m m	 21.600	
				RAZEM	21.600
23 d.2	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m 1080	m ² m ²	 1080.000	
				RAZEM	1080.000
24 d.2	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.02	ha ha	 0.020	
				RAZEM	0.020
25 d.2	KNR 2-31 0104-03 Oodwodnie- nia	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 32.1	m ² m ²	 32.100	
				RAZEM	32.100
26 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 32.1	m ² m ²	 32.100	
				RAZEM	32.100
27 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4 32.1	m ² m ²	 32.100	
				RAZEM	32.100
28 d.2	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 32.1	m ² m ²	 32.100	
				RAZEM	32.100
29 d.2	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 53.5	m m	 53.500	
				RAZEM	53.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		9.1	m ³	9.100	
				RAZEM	9.100
3 ROBOTY INNE					
31 d.3	KNR 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych	m ²		
		13.6	m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
32 d.3	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Ścianki aluminiowe wypełnione płytą z poliwęglanu z rozsuwanym skrzydłem	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
33 d.3	analiza indy- widualna	Napis na ścianie szczytowej z liter wielk. do 30 cm i gr. do 6 cm ze styroduru z licem z plexi, z dodatkowym przytwierdzeniem kołkowym.	szt		
		32	szt	32.000	
				RAZEM	32.000
34 d.3	analiza indy- widualna	Herb na ścianie szczytowej wielk. 90 x76cm i gr. do 6 cm ze styroduru z, z dodatkowym przytwierdzeniem kołkowym.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.3	analiza indy- widualna	Montaż liter herbu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000