

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 instalacja odgromowa				
1.1 KNNR 5/605/3	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6m, grunt kategorii IV	12		m
1.2 KNNR 5/605/8	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III	36		m
1.3 KNNR 5/611/1	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120·mm ²	6		szt
1.4 KNNR 5/601/2 (2)	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z pręta	580		m
1.5 KNNR 5/601/3 (1)	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki	6		m
1.6 KNNR 5/601/3 (2)	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta	25		m
1.7 KNNR 5/601/3 (2)	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta	64		m
1.8 KNNR 5/103/2 (4)	Rury winidurkowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi·28	150		m
1.9 KNNR 5/103/3	Rury winidurkowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 37·mm	12		m
1.10 KNNR 5/201/4 (2)	Drut ocynkowany fi 8 wciągany w rury	150		m
1.11 KNNR 5/201/10	Bednarka wciągana do rur	12		m
1.12 KNNR 5/612/6	Złącza rynnowe, napężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik	18		szt
1.13 KNNR 5/612/5	Złącza rynnowe, napężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-pręt	87		szt
1.14 KNNR 5/303/10 (2)	Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0·mm ² , puszka 140x140	12		szt
1.15 KNNR 5/611/1	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120·mm ²	6		szt
1.16 KNNR 5/1304/3	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	1		szt
1.17 KNNR 5/1304/4	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny	17		szt