OGRODZENIE



BRAMA I FURTKA



Brama dwuskrzydłowa o szer. 2,50m i wys. 2,50 m z furtką o szer. 1,50m i wys. 2,50m.
Brama i furtka z kształtowników z wypełnieniem panelowym zgrzewanym.
Brama wyposażona w zawiasy regulowane, rygiel dolny i uchwyt pod kłódkę.
Furtka wyposażona w zawiasy regulowane, zamki na klucz i klamkę.

Typowe ogrodzenie panelowe proste o wys. 4100 mm. Panele proste w systemie 2D, zgrzewane z drutów Ø 6/5/6mm, wielkość oczka 200x50 mm.
Szerokość paneli 2500 mm. Panele przymocowane do słupów 80x40x3 mm osadzonych w fundamentach 500x500x1200 mm
z betonu C 16/20. Rozstaw osiowy słupów 2520 mm.