

Dostawa i montaż czterech sztuk rekuperatorów ściennych do pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

Identyfikator kosztorysu: Dostawa i montaż rekuperatorów w Starostwie

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 19.01.2021 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 2-02 1604-2 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m2	62,500
2	KNR 4-01 0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót -	m-g	26,905
3	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	8,000
4	KNR 4-01 334-8 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścian 1 1/2 cegły	szt	4,000
5	KNR 4-01 106-4 Usunięcie z parteru budynku gruzu powstałego podczas prac budowlanych	m3	0,060
6	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km	m3	0,060
7	100-10 Dostawa rekuperatora ściennego o wydajności 60m3/h	kpl	4,000
8	140-2 Montaż rekuperatorów w ścianie budynku o wydajności 60m3/h	szt	4,000
9	KNR 5-08 802-1 Mechaniczne wykonanie w cegle ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm	szt	100,000
10	KNR 5-08 809-4 Osadzenie w podłożu w gotowych ślepych otworach kółków kotwiących M10 na ścianie	szt	100,000
11	KNR 5-08 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB" 800-4 Montaż listew ściennych /korytek instalacyjnych/ w listwach z PCW - mocowanie przez przykręcenie do cegły	m	30,000
12	KNNR 5 111-1 Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm w betonie	m	30,000
13	KNNR 5 212-1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2	m	50,000
14	KNNR 5 308-4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane	szt	4,000
15	KNNR 5 311-1 Puszka natynkowa montowana na listwie elektroinstalacyjnej, podłoże betonowe	szt	6,000
16	KNNR 5 407-4 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy	szt	1,000
17	KNNR 5 407-1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt	4,000

----- Koniec wydruku -----