
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń po barku.
NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
ADRES INWESTORA: ul. Marka Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 05.09.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.09.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1					
1 d.1	KNNR-W 3 0313-04	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2		
		(2,49 + 5,74) * 2,45 + 2 * 0,50 * 2,00	m2	22,164	
				RAZEM	22,164
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		0,80 * (1,20 + 3,89) + 2,00	m2	6,072	
				RAZEM	6,072
3 d.1	KNR-W 5-10 0323-03	Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - mechanicznie - parapet	m		
		3 * 1,19 + 3,37	m	6,940	
				RAZEM	6,940
4 d.1	KNR-W 2-02 2003-03 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m2		
		0,79 * 2,13	m2	1,683	
				RAZEM	1,683
5 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		5,74 * 3,76 + 5,40 * 3,76	m2	41,886	
				RAZEM	41,886
6 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		6,072 * 0,03 + 20,164 * 0,10 + 1,50	m3	3,699	
				RAZEM	3,699
7 d.1	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 3 km	m3		
		2,199 + 1,50	m3	3,699	
				RAZEM	3,699
8 d.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		6,072 + 2,00	m2	8,072	
				RAZEM	8,072
9 d.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		8,072	m2	8,072	
				RAZEM	8,072
10 d.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 10 mm zatarte na ostro	m2		
		41,886	m2	41,886	
				RAZEM	41,886
11 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - tarkett	m2		
		5,74 * 3,76 + 5,40 * 3,76	m2	41,886	
				RAZEM	41,886
12 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		5,74 * 3,76 + 5,40 * 3,76	m2	41,886	
				RAZEM	41,886
13 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		3,76 * (5,40 + 5,74)	m2	41,886	
				RAZEM	41,886

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		$(3,76 * 4 + 5,74 * 2 + 5,40 * 2) * 2,45$	m2	91,434	
				RAZEM	91,434
15 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		91,434	m2	91,434	
				RAZEM	91,434
16 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		41,886	m2	41,886	
				RAZEM	41,886
17 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		91,434	m2	91,434	
				RAZEM	91,434
18 d.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		$0,80 * 2,10 * 2$	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
19 d.1	wycena indywidualna	Demontaż instalacji wod-kan	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	wycena indywidualna	Demontaż instalacji elektrycznej i oświetleniowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000