

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
GUTY					
1	45210000-2	Płyta fundamentowa			
1	KNR-W 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1	0115-01	12	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0119-01	48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
3	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1	0119-02	Krotność = 2	m ²	48,000	
		48		RAZEM	48,000
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1	0104-01	48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
6	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer.6,0 m	m ²		
d.1	0101-01	48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1	0104-01	48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
9	KNR-W 2-02	Fundamenty z bloczków betonowych 24x38x12	m ³		
d.1	0101-06	0,6	m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
2	45212000-6	Dostawa i montaż domku drewnianego			
10	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż budynku drewnianego	m ²		
d.2	0405-01	36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
3	45310000-3	Instalacje elektryczne - wewnętrzne			
11	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu	m		
d.3	0211-01	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
12	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
d.3	0502-09	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych przykręcanych	kpl.		
d.3	0504-03	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża	szt.		
d.3	0307-05	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR-W 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ²	szt.		
d.3	0309-04	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
16	KNR-W 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 4 otwory mocujące skrzynka bezoiecznikowa	szt.		
d.3	0402-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy	pomiar		
d.3	0901-01	22	pomiar	22,000	
				RAZEM	22,000
4	45330000-9	Instalacja wodociągowa			
18	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.4	0111-01	12	m	12,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-15 d.4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	12,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 2-15 d.4 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-15 d.4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 45330000-9 Kanalizacja sanitarna wewnętrzna					
22	KNR-W 2-15 d.5 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
23	KNR-W 2-15 d.5 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
24	KNR-W 2-15 d.5 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-15 d.5 0212-06	Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-15 d.5 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 45431000-7 Łazienka					
27	KNR 0-21 d.6 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		3,42	m ²	3,420	
				RAZEM	3,420
28	KNR-W 2-02 d.6 1114-01	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		3,42	m ²	3,420	
				RAZEM	3,420
7 51500000-7 Urządzenia					
29	KNR 2-21 d.7 0601-03	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - Twister	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-21 d.7 0601-03	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - Biegacz	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-21 d.7 0601-03	Kosze na śmieci trzykomorowy do segregacji - Analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-21 d.7 0601-03	Dostawa i montaż urządzeń - Sprężynowiec Konik- Analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 2-21 d.7 0601-03	Ławka parkowa- Analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 2-21 d.7 0601-03	Montaż stojaków rowerowych z rury stalowej ocynkowanej fi 50mm Analogia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 2-21 d.7 0603-02	Tablica ogłoszeniowo informacyjna - Analogia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 2-21 d.7 0603-02	Gablota -Tablica informacyjna - Analogia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.7	KNR 5-10 0701-01	Montaż lampy solarnej na fundamencie- Analogia 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.7	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych Pęcherznica kalinolistna - szt.8 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000