

Znak sprawy RR 271.3.2017

Szczytno dnia 24.01.2017r

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Dotyczy zadania : Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschód oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lipowa Góra Wschód, Szymany, Rudka

Zamawiający zamieszcza brakującą stronę przedmiaru w projekcie technicznym sieci wod-kan w miejscowości Szymany.

Wójt Gminy Szczytno
Sławomir Wojciechowski

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.4	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		700	m	700.000	
				RAZEM	700.000
33 d.4	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm , głęb. śr. 2,0 m- zamknięcie rurą teleskopową 28	szt		
			szt	28.000	
				RAZEM	28.000
34 d.4	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m -piaskownik przy P-1	stud.		
		1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.4	KNR-W 2-18 0527-02	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PVC" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 260 mm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
36 d.4	KNR-W 2-18 0530-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe -dot wyk. kinety w piaskownikach i st. rozprężnej.	m ³		
		0.80	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
37 d.4	KNR 1 0605-01	Igłofiltr o średnicy do 50 mm wpułkiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.- dot odc przy P-1	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
38 d.4	KNR-W 2-19 0218-01	Zabezpieczenie kabla w ziemi -skrzyżowania	zabezp		
		6	zabezp	6.000	
				RAZEM	6.000
5 Kanal. sanit. tłoczna -roboty ziemne					
39 d.5	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III, - wykop podpompownie 44 m3	m ³		
		69*3.06+44	m ³	255.140	
				RAZEM	255.140
40 d.5	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		69*3.06+44	m ³	255.140	
				RAZEM	255.140
41 d.5	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		255	m ³	255.000	
				RAZEM	255.000
6 Kanal. tłoczna - roboty montażowe					
42 d.6	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
		69*0.3*0.1	m ³	2.070	
				RAZEM	2.070
43 d.6	KNR-W 2-18 0306-05 + kalk. indy- wid	Przewierty sterowany o długości do 50 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami PEHD o śr.75 mm SDR 11 w gruntach kat.I-II -analogia	m		
		49	m	49.000	
				RAZEM	49.000
44 d.6	KNR-W 2-18 0109-02	Sieci kanal. tłocz. - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm	m		
		69	m	69.000	
				RAZEM	69.000
45 d.6	KNR-W 2-18 0110-02	Sieci kanal. tł - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr.zewnętrznej 75 mm	złącz.		
		8	złącz.	8.000	
				RAZEM	8.000
46 d.6	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
		1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.6	KNR-W 2-18 0513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.		
		3		3.000	