

WYKAZ POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA FUNKCJA	WYPOSAŻENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²]
1	HALL	KW – KRATKA WENTYLACYJNA WYWIEWNA (wentylacja naturalna) OPRAWY OŚWIETLENIOWE x5 WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE x2,GNIAZDO DO GRZEJNIKA, GRZEJNIK ELEKTRYCZNY, KOSZ NA ŚMIECI, SZAFA GOSPODARCZA	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R10	10,99
2	SZATNIA DLA SĘDZIÓW	WW - WENTYLATOR WYCIĄGOWY 4 wymiany/h, wydajność 100 m³/h OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY WODY V=60dm³ MOC GRZAŁKI 2000W OPRAWY OŚWIETLENIOWE x3 WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE x2,GNIAZDO DO GRZEJNIKA, GNIAZDO DO TERMY, GRZEJNIK ELEKTRYCZNY,KOSZ NA ŚMIECI, SZAFKI UBRANIOWE Z SIEDZISKIEM x4, STÓŁ I 4 KRZESŁA	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R9	8,44
3	ŁAZIENKA	WW - WENTYLATOR WYCIĄGOWY 7 wymiany/h, wydajność 50 m³/h OPRAWY OŚWIETLENIOWE x2 WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, GNIAZDO DO GRZEJNIKA, GRZEJNIK ELEKTRYCZNY, KOSZ NA ŚMIECI, ZASOBNIKI NA MYDŁO I NA RĘCZNIKI PAPIEROWE,UCZWYTY NA PAPIER TOALETOWY	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R10	2,76
4	POMIESZCZENIE ORGANIZACYJNE MAGAZYN SPRZĘTU	WW - WENTYLATOR WYCIĄGOWY 4 wymiany/h, wydajność 320 m³/h OPRAWY OŚWIETLENIOWE x12 WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE x2,GNIAZDO DO GRZEJNIKAx2, GRZEJNIK ELEKTRYCZNY x2,KOSZ NA ŚMIECI, WIESZAKI NA UBRANIA,STÓŁ I 4 KRZESŁA, REGAŁY METALOWE x3	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R10	30,54
5	SZATNIA DLA ZAWODNIKÓW	WW - WENTYLATOR WYCIĄGOWY 4 wymiany/h, wydajność 210 m³/h OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY WODY V=120dm³ MOC GRZAŁKI 2000W OPRAWY OŚWIETLENIOWE x8 WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE x2,GNIAZDO DO GRZEJNIKA, GNIAZDO DO TERMY, GRZEJNIK ELEKTRYCZNY,KOSZ NA ŚMIECI, SZAFKI UBRANIOWE Z SIEDZISKIEM x20,ZASOBNIKI NA MYDŁO I NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R9	20,18
6	ŁAZIENKA	WW - WENTYLATOR WYCIĄGOWY 8 wymiany/h, wydajność 125 m³/h OPRAWY OŚWIETLENIOWE x3 WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, GNIAZDO DO GRZEJNIKA, GRZEJNIK ELEKTRYCZNY, KOSZ NA ŚMIECI, ZASOBNIKI NA MYDŁO I NA RĘCZNIKI PAPIEROWE,UCZWYTY NA PAPIER TOALETOWY	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R10	5,95
7	SZATNIA DLA ZAWODNIKÓW	WW - WENTYLATOR WYCIĄGOWY 4 wymiany/h, wydajność 210 m³/h OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY WODY V=120dm³ MOC GRZAŁKI 2000W OPRAWY OŚWIETLENIOWE x8 WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE x2,GNIAZDO DO GRZEJNIKA, GNIAZDO DO TERMY, GRZEJNIK ELEKTRYCZNY,KOSZ NA ŚMIECI, SZAFKI UBRANIOWE Z SIEDZISKIEM x20,ZASOBNIKI NA MYDŁO I NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R9	20,18
8	ŁAZIENKA	WW - WENTYLATOR WYCIĄGOWY 8 wymiany/h, wydajność 125 m³/h OPRAWY OŚWIETLENIOWE x3 WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, GNIAZDO DO GRZEJNIKA, GRZEJNIK ELEKTRYCZNY, KOSZ NA ŚMIECI, ZASOBNIKI NA MYDŁO I NA RĘCZNIKI PAPIEROWE,UCZWYTY NA PAPIER TOALETOWY	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R10	5,95
				RAZEM: 104,99

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Hanna Sorys Nr upr. 325/99
(miejscowość, data) Ostróda, 23.10.2015
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag z wymaganiami
Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami...
.....
.....
.....
mgr inż. Wanda Andrzejewska
data 6.11.2015 rzeczoznawca d/s sanitarno-higienicznych
Lp. 65/2015 do uprawnienia budowlane bez ograniczeń
05-870 Błonie ul. Malkińska 140
tel (0 29) 746 22 99

UWAGI REALIZACYJNE:

W wieńcu należy zakotwić śruby do mocowania murłaty. Murłaty należy odizolować od wieńca warstwą papy termozgrzewalnej.
Zbrojenie wieńca: 4 x ø12mm stal AIIIN RB500 strzemiona ø6mm co 15 cm stal A0
Beton: C16/20

Powierzchnia użytkowa łącznie.....104,99 m2
Powierzchnia zabudowy 146,37m2
w tym:
- budynek zaplecza.....133,80m2
- schody i podjazd 12,57m2
Kubatura.....544,57m3

Branża	ARCHITEKTURA	Firma Projektowo-Budowlana - Ireneusz Mróz	Rys.Nr
Faza	P.B. Skala 1:50	07-415 Olszewo-Borki	3
Data	październik 2015	Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuszki 32	
Inwestor	Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno		
Nazwa projektu	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO PRZY BOISKU		
Adres budowy	Olszyny, gm. Szczytno, działka ozn. nr geod. 421/2		
Nazwa rysunku	RZUT PARTERU		
Zespół autorski			
Projektant:	mgr inż. arch Aleksander Wietrow upr. nr 608/86/Os specjalność architektoniczna		
Sprawdzający:	mgr inż. arch Wojciech Zawartko upr. nr St-626/83 specjalność architektoniczna		