



istniejący kabel nn YAKY 4x25mm²
przełożyć poza krawędź jezdni
bitumicznej
min. 0.1 m i zabezpieczyć rurami
osłonowymi
na dł: 12m

istniejący kabel nn YAKY 4x50mm²
przełożyć poza krawędź jezdni
bitumicznej
min. 0.1 m i zabezpieczyć rurami
osłonowymi
na dł: 12m

Ostona rurowa dwudzielna A110-PS, l = 10 m
(ułożyć w wykopie)

Ostona rurowa dwudzielna A110-PS, l = 20 m
(ułożyć w wykopie)

LEGENDA :

- proj. sieć gazowa
- sieć gazowa do wyłączenia z eksploatacji
- proj. sieć energetyczne
- proj. sieć telekomunikacyjna
- sieć telekomunikacyjna do likwidacji
- jezdnie z betonu asfaltowego
- nawierzchnia i pobocze utwardzone mieszanką kruszywową
- proj.krawędź jezdni bitumicznej
- proj.krawędź pobocza
- granicie działek

<u>Pracownia projektowa :</u>		<u>Zamawiający :</u>	
Projektowanie i Nadzory "REMOS" inż. Janusz Grasiński ul.Tetmajera 16, 12-100 Szczytno NIP 745-103-27-73		GMINA SZCZYTNO ul.ŁOMŻYŃSKA 3 12-100 Szczytno	
Nazwa obiektu :	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Giszewo		
	działki nr 126/3, 126/6, 126/41, 127 obręb ewi. Nowe Giszewo gm. Szczytno		
Stadium :	Projekt Budowlany		11.2017
Branża :	Plansza zbiorcza		SKALA : 1 : 500
Tytuł rysunku :	Plan sytuacyjny- DROGA NR 2		nr rysunku 1 /arkusz 1
Stanowisko :	Inte i Nazwisko :	Specjalność :	Uprawnienia :
Projektant :	inż. Janusz Grasiński	drogowa	69/01/OL