



ŁAWA FUNDAMENTOWA- Ł1 L = 54.16 m

SKALA:1:10



ŁAWA FUNDAMENTOWA- Ł2 L = 13.92 m

SKALA:1:10



DETAL FUNDAMENTÓW

SKALA 1:10

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]		
	Ø			S0S	34QS	
1	6	110	181	199.10		
2	12	5416	4		216.64	
3	6	122	47	57.34		
4	12	1392	4		55.68	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				256.44	272.32	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.222	0.888	
MASA OGÓŁEM [kg]				56.93	241.82	

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH „ROBIN”									
inż. Robert Radawiec Nowe Gizewo 125, 12-100 Szczepno									
STADIUM	DETAL FUNDAMENTÓW						tel. kom. +48 (0) 602 381 074		
OBIEKT	BUDYNEK ŚWIECILLICY WIEJSKIEJ						Nr ZLECENIA		1
ADRES	dz. Nr ew. 45/98, obr. KORPELE, gmina SZCZYTNO						Nr RYS.		5K
BRANŻA / FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO						SKALA		1:20
KONSTRUKCJA PROJEKTANT	mgr inż. JERZY GUTOWSKI						UPR. BUD.		153/78/OL 287/87/OL
KONSTRUKCJA ASYST. PROJEKTANTA	tech. ROBERT RADAWIEC						DATA		12.2015 r.
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY	tech. STANISŁAW TOMASZCZYK						PODPIS		60/92/OL 12.2015 r.