

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 196033N Gawrzyjałki - Lipowiec
ADRES INWESTYCJI : gm. Szczytno
INWESTOR : Gmina Szczytno
ADRES INWESTORA : 12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3
BRANŻA : Telekomunikacyjna
DATA OPRACOWANIA : 2018-10-28

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-10-28

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa sieci ORANGE			
1.1	D - 01.03.04	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
1.2	D - 01.03.04	Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3	D - 01.03.04	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą ręczną w gruncie kat. III , na głębokość 3m.	uziom.		
		1	uziom.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4	D - 01.03.04	Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole.	zesp.		
		1	zesp.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5	D - 01.03.04	Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych typu kanał. ułożonych w ziemi z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 10 parach	złącz.		
		2	złącz.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.6	D - 01.03.04	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (1 kabel)	m		
		330	m	330.000	
				RAZEM	330.000
1.7	D - 01.03.04	Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zast.termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 10 parach	złącz.		
		2	złącz.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.8	D - 01.03.04	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.III - pierwszy	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
1.9	D - 01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przebudowa sieci HAWA, PCSS			
2.1	D - 01.03.04	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m		
		262	m	262.000	
				RAZEM	262.000
3		demontaż			
3.1	D - 01.03.04	Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych - analogi ademontaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2	D - 01.03.04	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (1 kabel) - analogia demontaż	m		
		336	m	336.000	
				RAZEM	336.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie)	r-g	1 340.6963
	RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Gaz płynny propanowo-butanowy	kg	1.5000
2.	Rura osłonowa dzielona wzdłużnie z łączeniem zatraskowym HDPE - 156/140 mm	m	269.8600
3.	Rura osłonowa dzielona wzdłużnie z łączeniem zatraskowym HDPE - 110/100 mm	m	26.7800
4.	Taśma ostrzegawcza do kabli telekomunikacyjnych, z nadrukiem, o szerokości 100 mm	m	431.6000
5.	Zestawy montażowe osłon termokurczliwych, z wkładką laminowaną, typu XAGA 500-43/8-150-PO	kpl	4.0000
6.	Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 5x4x0,5 mm	m	330.0000
7.	zespół łączówkowy	kpl.	1.0000
8.	przewód uziemiający Ly 2,5 mm ²	m	1.2000
9.	słupki rozdzielczy	szt.	2.0000
10.	pręt stalowy miedziany dł. 1,5 m	szt.	2.0000
11.	złączka prętów	szt.	1.0000
12.	przykrywa kablowa żelbetowa	szt.	2.0000
13.	łącznik żył pojedynczy odgałęźny	szt.	42.0000
14.	łącznik ekranu	szt.	1.0000
	RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	ubijak spalinowy 50 kg	m-g	5.6780
2.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.7500
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.7565
4.	samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus)	m-g	114.4960
5.	mostek kablowy	m-g	0.6800
6.	megomierz	m-g	1.3100
7.	samochód skrzyniowy do 3,5 t	m-g	14.9184
8.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	9.2574
9.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	2.2000
10.	samochód dostawczy do 0,9 t'	m-g	4.5100
11.	samochód dostawczy do 0,9 t''	m-g	1.1000
12.	ubijak spalinowy	m-g	22.2444
13.	przyczepa kablowa	m-g	18.6480
14.	samochód skrzyniowy do 0.9 t	m-g	4.4000
15.	samochód skrzyniowy do 0.9 t	m-g	4.4000
	RAZEM		

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6
1	1.1 - 1.9	Przebudowa sieci ORANGE			
2	2.1 - 2.1	Przebudowa sieci HAWA, PCSS			
3	3.1 - 3.2	demontaż			
		RAZEM netto			
		Vat			
		Razem brutto			
Ogółem wartość kosztorysowa robót					
W tym:					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					

Słownie: