

Szczytno, dnia 07.09.2020 r.

Znak sprawy: RR.PFZ.271.21.2020.

Dotyczy: Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia.**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie.

1. Czy w ramach zadania należy wykonać przykanaliki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej do działek niezabudowanych?

Odpowiedź 1.

Dokumentacja nie przewiduje budowy przykanalików do istniejącej sieci.

2. Czy zamawiający posiada projekty dróg DWG?

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie posiada plików w formacie DWG

3. W dokumentacji projektowej brak uzgodnień z operatorami istniejących sieci. Czy zamawiający posiada wszystkie dotyczące sieci potrzebne do realizacji?

Odpowiedź 3.

3. Wszystkie uzgodnienia z operatorami sieci zostały załączone do każdego egzemplarza projektu budowlanego co jest niezbędnym warunkiem uzyskania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest do poinformowania administratorów o rozpoczęciu robót i uzgodnieniu usunięcia ewentualnych kolizji z sieciami, które zostały wykonane po terminie opracowania dokumentacji projektowej.

4. W dokumentacji projektowej brak projektu stałej organizacji ruchu. Czy zamawiający posiada zaakceptowany projekt stałej organizacji ruchu?

Odpowiedź 4.

W związku z przebudową dróg gminnych wewnętrznych stałą organizację zatwierdza Gmina oznakowanie należy ustawić zgodnie z wytycznymi Urzędu Gminy Szczytno.

5. Proszę o informację czy istnieje możliwość całkowitego zamknięcia przebudowywanych dróg?

Nie.

Odpowiedź 5.

6. W dokumentacji projektowej oraz kosztorysach nie zostały uwzględnione zjazdy z dróg projektowanych na drogi gminne. Proszę o informację czy należy wykonać te zjazdy mimo iż początek opracowania projektowanych dróg jest poza zjazdem?

Odpowiedź 6.

Wykonać należy roboty w zakresie przewidzianym w projekcie, na skrzyżowaniach z drogami bitumicznymi występują istniejące zjazdy.

7. W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga regulacji skrzyżowania z drogą gminną. Proszę o informację co zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź 7.

Połączenie istniejącego zjazdu z budowaną nawierzchnią

8. W dokumentacji projektowej konstrukcja poboczy jest przewidziana z mieszanki kruszywa naturalnego (50%/50%) fr. 0-31,5 mm natomiast w przekrojach konstrukcja poboczy jest przewidziana z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm. Proszę o ujednolicenie.

Odpowiedź 8.

Konstrukcja poboczy zgodnie z kosztorysem ofertowym i przekrojami : Uzupelnienie mieszanką kruszywa łamanego 50/50%) fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie do $I_s = 0,98$, oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na odcinku wykonanej warstwy bitumicznej średnia grubość uzupełnienia poboczy 10 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy, wbudowanie, oraz profilowanie z zagęszczeniem. W opisie technicznym wkradł się błąd „kruszywo naturalne”.

Z poważaniem,

Sławomir Wojciechowski

Wójt Gminy Szczytno