

USŁUGI BUDOWLANO - BIUROWE"
"ZENON OCH"
"62-095 MUROWANA GOŚLINA

Murowana Goślina"
"Wojska Polskiego 11/12"
"tel. 606-683-182"
"NIP 777-151-16-82

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie terenu pod miejsce postojowe dla niepełnosprawnych i dojście w ramach zadania pn: Poprawienie dostępności Urzędu Mias-
ta i Gminy Murowana Goślina
ADRES INWESTYCJI : Obręb; Murowana Goślina, dz. nr ewid. 613/1, 613/2
INWESTOR : Gmina Murowana Goślina
ADRES INWESTORA : 62-095 Murowana Goślina"
"Plac Powstańców Wielkopolskich 9
WYKONAWCA ROBÓT : Zgodnie z wyborem ofert
ADRES WYKONAWCY : Jak wyżej
BRANŻA : Budownictwo drogowe

SPORZĄDZIE KALKULACJE : Zenon Och upr. bud. nr 14/W/99"
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 06.05.2023r (Intercenbu)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2023

Data zatwierdzenia

książka przedmiarów

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Poprawienie dostępności Urzędu Miasta i Gminy						
1 Roboty przygotowawcze						
1	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 48 cm	m ²		
			88,0	m ²	88,000	
					RAZEM	88,000
2	KNR 4-01 d.1 0108-06 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do10 km grunt.kat. III	m ³		
			88,0*0,48*1,15	m ³	48,576	
					RAZEM	48,576
3	wycena in-d.1 dywidualna		Przeprowadzenie nadzoru/badań archeologicznych	kpl.		
		1		kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 Utwardzenie podłoża						
4	KNR 2-31 d.2 0401-04		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			28,60	m	28,600	
					RAZEM	28,600
5	KNR 2-31 d.2 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
			0,30*0,20*28,60	m ³	1,716	
					RAZEM	1,716
6	KNR 2-31 d.2 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			28,60	m	28,600	
					RAZEM	28,600
7	KNR 2-31 d.2 0103-02		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
			88,00	m ²	88,000	
					RAZEM	88,000
8	KNR 2-02 d.2 1101-07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - gr. 5cm	m ³		
			88,00*0,05	m ³	4,400	
					RAZEM	4,400
9	KNR 2-31 d.2 0114-01 0114-02		Podbudowa z kruszywa naturalnego gruz betonowy - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 22 cm	m ²		
			88,00	m ²	88,000	
					RAZEM	88,000
10	KNR 2-31 d.2 0107-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po za- gęszczeniu do 10 cm	m ³		
			88,00*0,10	m ³	8,800	
					RAZEM	8,800
11	KNR 2-31 d.2 0105-03		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
			88,00	m ²	88,000	
					RAZEM	88,000
12	KNR 2-31 d.2 0511-04		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsyp- ce piaskowej	m ²		
			88,00	m ²	88,000	
					RAZEM	88,000
3 Oznakowanie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych						
13	KNR 2-31 d.3 0706-05		Ręczne malowanie powierzchni postojowych - farbą chlorokauczkową	m ²		
			6,00*3,60	m ²	21,600	
					RAZEM	21,600

KOSZTORYS OFFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Poprawienie dostępności Urzędu Miasta i Gminy						
1 Roboty przygotowawcze						
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 48 cm	m ²	88,000		
2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na od- ległość do10 km grunt.kat. III	m ³	48,576		
3	wycena indywi- dualna	Przeprowadzenie nadzoru/badań archeologicznych	kpl.	1,000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2 Utwardzenie podłoża						
4	KNR 2-31 0401-d.2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	28,600		
5	KNR 2-31 0402-d.2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	1,716		
6	KNR 2-31 0403-d.2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	28,600		
7	KNR 2-31 0103-d.2	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst- wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	88,000		
8	KNR 2-02 1101-d.2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grun- towym - gr. 5cm	m ³	4,400		
9	KNR 2-31 0114-d.2	Podbudowa z kruszywa naturalnego gruz betonowy - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 22 cm	m ²	88,000		
10	KNR 2-31 0107-d.2	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamien- nym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	8,800		
11	KNR 2-31 0105-d.2	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	88,000		
12	KNR 2-31 0511-d.2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	88,000		
Razem dział: Utwardzenie podłoża						
3 Oznakowanie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych						
13	KNR 2-31 0706-d.3	Ręczne malowanie powierzchni postojowych - farbą chlorokauczukową	m ²	21,600		
Razem dział: Oznakowanie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczo- ne	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze							
2	Utwardzenie podłoża							
3	Oznakowanie miejsca po- stojowego dla niepełnos- prawnych							
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inv.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)	m ³	1,7846		1,7846			
2.	Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg ¹	t	0,1115		0,1115			
3.	Deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasyczone, grubość 19-25 mm kl. I	m ³	0,0686		0,0686			
4.	farba chlorokauczukowa	dm ³	10,4328		10,4328			
5.	gruz betonowy	t	47,5376		47,5376			
6.	kiniec kamienny	t	2,6400		2,6400			
7.	koszka brukowa 8 cm szara	m ²	90,2000		90,2000			
8.	krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	m	29,1720		29,1720			
9.	Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm	t	17,5120		17,5120			
10.	miat kamienny	t	1,5840		1,5840			
11.	piasek	m ³	7,3416		7,3416			
12.	Pasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	3,7193		3,7193			
13.	pospółka do betonów zwykłych	m ³	4,7520		4,7520			
14.	rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczkowych	dm ³	1,5876		1,5876			
15.	Woda przemysłowa z rurociągu	m ³	7,5970		7,5970			
16.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: