

Znak sprawy: ROŚ.7031.1.5.2024

Zamawiający:

Gmina Murowana Goślina,
Plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina,
NIP: 777-31-59-427

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto wprowadzonego dnia 13 grudnia 2022 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana nr 853/2022 zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania polegającego na:

wykonaniu prac remontowych na placach zabaw oraz siłowniach plenerowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych na gminnych placach zabaw i siłowniach zewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Plac zabaw i siłownia plenerowa Białężyn (lokalizacja: remiza OSP):

- umocowanie kosza na śmieci,
- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – usunięcie korozji z odmalowaniem,
- orbiterek – usunięcie korozji z odmalowaniem.

2. Plac zabaw Boduszewo (lokalizacja: remiza OSP):

- splątane łańcuchy huśtawki bocianie gniazdo – poprawa łańcuchów,
- karuzela – usunięcie korozji z odmalowaniem,
- karuzela – poprawa prześwitu pionowego (wymagane: 6-11 cm),
- huśtawka wahadłowa podwójna – usunięcie korozji z odmalowaniem,
- kosz do koszykówki – usunięcie korozji z odmalowaniem i zabezpieczenie wystających śrub.

3. Plac zabaw Boduszewo:

- huśtawka wahadłowa podwójna – wymiana łańcuchów obu huśtawek, wymiana spróchniałej belki,
- bujak koń – zabezpieczenie gwintów,
- ściana wspinaczkowa – montaż otuliny oraz łączeń,
- huśtawka – wymiana łańcuchów,
- ławka – uzupełnienie jednej deski oraz przemalowanie całej ławki,

- usunięcie rdzy z ogrodzenia (bramy i furtki).

4. Plac zabaw Długa Goślina:

- usunięcie korozji z ogrodzenia (słupki od furtki) z odmalowaniem.

5. Plac zabaw i siłownia plenerowa Głębocko:

- huśtawka wahadłowa podwójna – wymiana spróchniałej belki, wymiana łańcuchów obu huśtawek,
- stół do ping-ponga – usunięcie korozji i pomalowanie „przedziału” stołu oraz zabezpieczenie wystających śrub,
- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – zabezpieczenie wystających śrub,
- huśtawka wagowa – zabezpieczenie luźnej rączki.

6. Plac zabaw i siłownia plenerowa Głębocek:

- domek zabawowy – uzupełnienie żerdki od barierki,
- zestaw zabawowy – sklejenie pęknięcia zjeżdżalni, wymiana przetartej liny w zestawie zabawowym,
- huśtawka wahadłowa – wymiana spróchniałej belki, wymiana łańcuchów.

7. Plac zabaw i siłownia plenerowa Kamińsko (lokalizacja: przy boisku):

- prawidłowe ustawienie słupa z regulaminem,
- bujak koń – dokręcenie śrub na siedzisku.

8. Plac zabaw przy plaży Kamińsko:

- zestaw wspinaczkowy – wymiana przetartych lin,
- uzupełnienie piasku pod urządzenia zabawowe,
- przemalowanie zestawu zabawowego (oprócz zjeżdżalni i konika),
- przebieralnia – zakup i montaż dwóch znaków „przebieralnia”, łańcuszka przy wejściu oraz haczyków na ubrania w środku.

9. Plac zabaw i siłownia plenerowa Kąty:

- wymiana regulaminu placu zabaw z uwagi na pęknięcie,
- karuzela ramieniowa – luz w łożysku – należy usprawnić jego działanie,
- demontaż piaskownicy i utylizacja oraz przeniesienie piasku pod karuzelę,
- zabezpieczenie dziur w ogrodzeniu.

10. Plac zabaw i siłownia plenerowa Łopuchowo:

- wstawienie słupa z regulaminem placu zabaw,
- huśtawka wahadłowa podwójna – zabezpieczenie śrub,
- biegacz, orbiterek, krzesło do wyciskania, wyciąg górny, rower, motyl – wymiana śrub z korozją.

11. Plac zabaw i siłownia plenerowa Łopuchówko:

- montaż słupa i regulaminu siłowni zewnętrznej,
- wymiana wszystkich desek na równoważni,

- huśtawka wahadłowa podwójna – wymiana spękanych belek, zakup i montaż siedziska dla młodszych dzieci z ramą (pałąkiem) a nie z łańcuszkiem, dostarczenie siedziska do Urzędu,
- piaskownica – likwidacja piaskownicy, zakup i montaż nowej piaskownicy i uzupełnienie piasku z atestem,
- orbiterek, wahadło – usunięcie glonów,
- odmalowanie ścianek bocznych na wejściu do zjeżdżalni.

12. Plac zabaw i siłownia plenerowa ul. Brzoskwiniowa Murowana Goślina:

- usunięcie korozji i glonów ze wszystkich urządzeń siłowych.

13. Plac zabaw ul. Jodłowa Murowana Goślina:

- usunięcie liści z terenu piasku,
- dosypanie piasku pod urządzenia zabawowe,
- zestaw wspinaczkowy – dokręcenie łączenia.

14. Plac zabaw i siłownia plenerowa ul. Kolejowa Murowana Goślina:

- piaskownica – likwidacja z utylizacją,
- zakup i montaż nowej piaskownicy,
- uzupełnienie piasku w piaskownicy (piasek atestowany),
- wioślarz – przynitowanie tablicy.

15. Plac zabaw i siłownia plenerowa ul. Mściszewska przy ul. Konopnickiej Murowana Goślina:

- huśtawka, zestaw sprawnościowy – podsypywanie piasku pod urządzenia,
- bujak koń – dokręcenie połączeń,
- huśtawka wahadłowa podwójna – zakup i montaż siedziska 1 szt.,
- piaskownica – wymiana krążków,
- zestaw sprawnościowy – uzupełnienie zaślepek,
- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – mocowanie daszku, dokręcenie połączeń (lin).

16. Plac zabaw ul. Mściszewska przy stadionie Murowana Goślina:

- grzybki – dokręcenie połączeń,
- zestaw zabawowy – montaż połączeń na schodach,
- kopuła – dosypanie piasku pod urządzenie zabawowe.

17. Plac zabaw i siłownia plenerowa ul. Poznańska (park miejski) Murowana Goślina:

- zestaw do podciągania – uzupełnienie rączek,
- karuzela – wyeliminowanie luzu w łożysku,
- linarium – dokręcenie połączeń,
- montaż regulaminu siłowni plenerowej,
- ławka – odmalowanie.

18. Plac zabaw i siłownia plenerowa ul. Promienista Murowana Goślina:

- piaskownica – likwidacja z utylizacją,
- zakup i montaż nowej piaskownicy, uzupełnienie piasku z atestem,

- zestaw wspinaczkowy – dokręcenie łączów, zabezpieczenie wystających śrub,
- zestaw ze zjeżdżalnią metalową – wymiana spróchniałego drewna (podestu), odmalowanie całej budowy zjeżdżalni oraz zestawu wspinaczkowego,
- huśtawka – odmalowanie trzymania i konstrukcji huśtawki,
- regulamin – wyczyszczenie regulaminu siłowni zewnętrznej z glonów,
- ogrodzenie (furtka) – zabezpieczenie wystających śrub.

19. Plac zabaw ul. Telimeny Murowana Goślina:

- zestaw ze zjeżdżalnią – wymiana uszkodzonej zaślepki na słupku, wymiana spróchniałej deski, dokręcenie łączów, zabezpieczenie wystających śrub.

20. Plac zabaw ul. Wiosenna Murowana Goślina:

- linarium – wymiana przerwanych lin i uzupełnienie łączów,
- karuzela – dokręcenie łączów.

21. Plac zabaw ul. Wiśniowa Murowana Goślina:

- huśtawka wagowa – wymiana siedzisk (nakładki na siedziskach),
- zestaw do wspinania – przymocowanie balustrady, poprawa wystających blaszek,
- furtka – zabezpieczenie gwintów śrub,
- huśtawka – poprawa łączów, zabezpieczenie gwintów śrub.

22. Plac zabaw Mściszewo (lokalizacja: remiza OSP):

- ławka – przemalowanie desek,
- zjeżdżalnia – przymocowanie luźnej drabinki, od spodu podestu zabezpieczenie gwintów,
- regulamin – wyczyszczenie regulaminu z glonów,
- samochodzik – zeszlifowanie ostrych krawędzi drewna i wymalowanie.

23. Plac zabaw Mściszewo (lokalizacja: przystań kajakowa Binduga):

- zestaw zabawowy – przymocowanie luźnej drabinki, wymiana przetartych lin, wymiana łańcuchów na przejściu, wymiana spróchniałych belek, podsypywanie piaskiem fundamentu, zabezpieczenie ostrych końców śrub.

24. Plac zabaw i siłownia plenerowa Mściszewo ul. Rolna/Żniwna:

- bujak rowerek – usunięcie korozji i przemalowanie,
- linarium – wymiana drewnianych słupów, uzupełnienie łączów.

25. Plac zabaw i siłownia plenerowa Nieszawa:

- wielobok wspinaczkowy – zakup i montaż osłon belek, poprawa stabilności urządzenia (lekki odchył na boki), wymiana lin,
- lokomotywa – zakup i montaż osłon belek, dokręcenie łączów, przemalowanie urządzenia,
- bujak delfin – dokręcenie łączów, zabezpieczenie gwintów śrub, wymiana spróchniałego siedziska,
- karuzela – wymalowanie uchwytów.

26. Plac zabaw i siłownia plenerowa Raduszyn:

- huśtawki – wymiana łańcuchów,
- tablica z ławką – zakup i montaż osłonek belek, wymiana śrub (łagodne końce), uzupełnienie łączenia,
- huśtawka wagowa – uzupełnienie zaślepek, dokręcenie łączów,
- lokomotywa – odmalowanie urządzenia, wymiana śrub (łagodne końce),
- regulamin – montaż regulaminu (wyblaknięty),
- wahadło – usunięcie korozji i odmalowanie,
- bujak kura – dokręcenie rączek.

27. Plac zabaw i siłownia plenerowa ul. Sowie Rakownia:

- linarium – uzupełnienie zaślepek belek,
- pociąg – uzupełnienie zaślepek belek, wymiana spróchniałych desek na dachu, dokręcenie łączów,
- równoważnia – wymiana łańcuchów z korozją,
- karuzela – zabezpieczenie wystających gwintów śrub,
- piaskownica – uzupełnienie łączów,
- ściana wspinaczkowa – wymiana spróchniałego drewna.

28. Plac zabaw i siłownia plenerowa Starczanowo:

- regulamin – montaż regulaminu placu zabaw.

29. Plac zabaw i siłownia plenerowa Trojanowo:

- usunięcie pociętego drewna (kłody) z obszaru huśtawki wahadłowej i zutylizowanie,
- huśtawka wahadłowa – zakup i montaż siedzenia huśtawki, zabezpieczenie gwintowanych części śrub,
- gniazdo bocianie - montaż łańcuszków zabezpieczających,
- bujak koń – wymiana drewnianej części (szorstkie krawędzie) lub spolerowanie,
- zjeżdżalnia – zabezpieczenie od spodu gwintów (podest),
- bujak koń – usunięcie korozji i odmalowanie.

30. Plac zabaw i siłownia plenerowa Uchorowo:

- ścianka wspinaczkowa – zakup i montaż osłonek belek, montaż stopnia, wymiana spróchniałej belki, wymiana przetartych lin,
- zestaw z huśtawkami – podsypywanie piaskiem fundamentów,
- wielobok wspinaczkowy – wymiana przetartych lin.

31. Plac zabaw Wojnowo (lokalizacja: przy blokach):

- karuzela – zakup i wymiana sklejk siedziska, dokręcenie łączów, wymalowanie urządzenia,
- pociąg – zakup i montaż nowych desek, zabezpieczenie wystających śrub i wyeliminowanie ostrych zakończeń desek,
- huśtawka wahadłowa podwójna – zakup i montaż siedziska, wymiana łańcuchów, wymiana spróchniałej belki,
- ogrodzenie – zabezpieczenie dziur.

32. Plac zabaw i siłownia plenerowa Wojnowo (lokalizacja: przy boisku):

- montaż regulaminu siłowni plenerowej,
- ścianka linarium – uzupełnienie łączów,
- stół do ping-ponga – zabezpieczenie gwintów śrub.

33. Plac zabaw Wojnowko (lokalizacja: przy jeziorze):

- piaskownica – wymiana deski (pęknięcie),
- ławka – wymiana spróchniałych desek - 2 szt.,
- karuzela – wymiana spróchniałej deski, uzupełnienie łączów, zabezpieczenie wystającego końca śruby, zabezpieczenie gwintów śrub pod siedziskami,
- karuzela – usunięcie korozji i przemalowanie.

34. Plac zabaw i siłownia plenerowa ul. Jarzębinki Wojnowko:

- regulamin – montaż regulaminu placu zabaw,
- bujak motor 1 i 2 – przykręcenie uchwytów, usunięcie korozji i przemalowanie urządzenia,
- wyciskanie siedząc – usunięcie korozji i odmalowanie sprzętu,
- bujak kaczką – usunięcie korozji i przemalowanie urządzenia,
- kosz na śmieci – naprawa deski.

35. Plac zabaw i siłownia plenerowa Zielonka:

- ścianka wspinaczkowa – zakup i montaż zaślepek belek,
- karuzela ramieniowa – wymiana łańcuszków (korozja), usunięcie korozji i odmalowanie urządzenia,
- huśtawka wagowa – dokręcenie obracających się rączek.

W sprawie pozyskania dodatkowych informacji oraz zdjęć urządzeń zabawowych należy kontaktować się z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu Publicznego – Dominika Urbaniak-Nowakowska tel. 61 8923 645.

II. Termin realizacji zamówienia: 25 dni od daty zawarcia umowy, planowany termin realizacji zadania kwiecień/maj 2024 r.

III. Warunki zamówienia:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania kolejności napraw, który zostanie przekazany Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji zadania w formie harmonogramu.
2. Zniszczone elementy należy wymienić na nowe z atestem.
3. Malowanie elementów zabawowych przeprowadzić farbami dopuszczonymi do stosowania w urządzeniach zabawowych z zachowaniem istniejącej kolorystyki.
4. Każdorazowo po pomalowaniu danego elementu placu zabaw zabezpieczyć przed użytkownikami podczas schnięcia poprzez informacji „Nie użytkować – świeżo malowane”.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wpisów – uzupełnienia książek obiektów (placów zabaw i siłowni zewnętrznych) w związku z podjętymi i zakończonymi pracami remontowymi.

6. Odbiór końcowy wykonanych prac określonych w zapytaniu ofertowym odbywać się będzie w obecności Wykonawcy i przedstawicieli Urzędu, zgodnie z protokołem odbioru.

IV. Informacje dotyczące zawierania umowy:

1. Gmina może odstąpić od wyboru Wykonawcy i złożenia zamówienia w przypadku ofert przekraczających budżet przeznaczony na realizację zadania.
2. W terminie do 3 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i sposobie podpisania umowy.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN).
4. Zamawiający nie przewiduje zwrócenia Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania ostatecznej propozycji cenowej.

V. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1. Ofertę należy złożyć pisemnie w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przy placu Powstańców Wielkopolskich 9.
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis propozycja cenowa na zadanie pn.: **„Wykonanie prac remontowych na placach zabaw oraz siłowniach plenerowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.”**.
3. Cena netto i brutto ma być wyrażona cyfrowo i słownie.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, ma obejmować całość zapytania.
5. Oferta powinna być opatrzona pieczętą firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez Oferenta.
6. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

VI. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

1. Propozycję cenową należy złożyć w terminie **do dnia 22 kwietnia 2024 r., do godz. 12:00** pisemnie w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przy placu Powstańców Wielkopolskich 9.
2. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena - 100%.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

Osoba do kontaktu:

Dominika Urbaniak-Nowakowska – Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu Publicznego, tel. 61 8923 645, e-mail: d.urbaniak@murowana-goslina.pl