projektowany krawężnik betonowy 15 x 30 cm
na ławie betonowej z oporem wyniesiony do 12 cm
projektowany krawężnik betonowy typu najazdowego
15 x 24 na ławie betonowej z oporem obniżony
na zjazdach do 2 cm, a na przejściach i dojściach dla pieszych do 1 cm
projektowany opornik drogowy 10 x 25 cm wzdłuż zjazdów
projektowany opornik drogowy 12 x 25 cm na połączeniu konstrukcji
jezdni o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki beonowej
projektowane obrzeże betonowe 8 x 30 cm
rozbiórka i przestawienie istniejących ogrodzeń
granica istniejącego pasa drogowego
granica działek gminnych (nie będących drogowymi)
granica działek prywatnych
linia podziałowa działki
granica inwestycji
działki istniejącego pasa drogowego w zakresie inwestycji
działki gminne (nie będące drogowymi) w zakresie inwestycji
działki prywatne w zakresie inwestycji
działki ulegające podziałowi

projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej
w kolorze szarym gr. 8 cm
projektowana nawierzchnia wybrukowań z kostki betonowej
w kolorze szarym gr. 8 cm
projektowana nawierzchnia wjazdów na posesję z kostki betonowej
w kolorze szarym gr. 8 cm
projektowana nawierzchnia wjazdów na posesję o konstrukcji wzmocnionej z
kostki betonowej w kolorze szarym gr. 8 cm
projektowana nawierzchnia chodników z kostki betonowej
w kolorze szarym gr. 6 cm
projektowana nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej
w kolorze czerwonym (bez faz) gr. 6 cm
projektowana nawierzchnia ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej
w kolorze szarym (bez faz) gr. 8 cm
humusowanie z obsianiem trawą 15 cm

Niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu opracowano w technice numerycznej na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu i zawierającej pieczęć pod nr XERG/ 1300-16/2008

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
PROSYSTEM
Pracownia projektowa: 60-476 Poznań, ul. Jasielska 10, tel. (61) 842 90 70, e-mail: prosystem@onet.pl, prosystem@wp.pl

Inwestor / Inwestor
Gmina Murowana Goślina
62-095 Murowana Goślina, ul. Poznańska 18

Branch / Branża: DROGOWA
Project Phase / Stadium dokumentacji: Koncepcja

Investment / address, Nazwa inwestycji / adres: Projekt budowy ulic - osiedle nr 2 w Murowanej Goślinie

Theme, Temat: ul. Starczanowska

Collaboration / Zespół projektowy :		Number of qualification / Numer uprawnień	Signature / Podpis
Designer / Projektował	mgr inż. Krzysztof Sobolewski	KUP/0108/POOD/07	
Assistent designer / Opracował	mgr inż. Krzysztof Sobolewski	KUP/0108/POOD/07	
Verification / Sprawdzający	mgr inż. Jacek Tomaszewski	13/87/Pw	
Director / Dyrektor	mgr inż. Julian Kaluba	68/87/Pw	

Drawing content / Treść rysunku: PLAN SYTUACYJNY

Project number / Numer projektu	Date / Data	Scale / Skala	Number drawing / Numer rysunku
	08.2008	1:500	2.1

Version / Wersja

Attention ! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzeżone ! Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem i bez zgody B.P. i R.I. PROSYSTEM zabronione !

ul. Starczanowska
ul. Na Stoku
istn. ogrodzenie do przestawienia
przewidywany słupek ogrodowy
prosta przejściowa dł. 15,0 m
prosta przejściowa dł. 15,0 m
zjazd nr 5 str. L km 0+352,60
zjazd nr 6 str. L km 0+427,92
zjazd nr 7 str. P km 0+447,45
zjazd nr 8 str. L km 0+474,04
zjazd nr 9 str. L km 0+534,12
Zał.7 km 0+427,66
Zał.8 km 0+508,33
Zał.9 km 0+567,25
K.T. oś "MSTA" km 0+679,71
K.Łk R=90,00m km 0+393,80
0+400
0+500
0+600
Z - 7 E = 3725638,00m N = 5728094,60m dfa = 0 38 58,7 GRAD MSTA
Z - 8 E = 3725603,93m N = 5728867,74m dfa = 359 32 10,9 GRAD MSTA
Z - 9 E = 3725578,61m N = 5728720,56m dfa = 359 23 43,6 GRAD MSTA
K.T. E = 3725529,23m N = 5728321,38m MSTA
M-6 E = 3725659,93m N = 5728928,93m dfa = 0 39 12,3 GRAD MSTA
W - 6 E = 3725659,93m N = 5728928,93m dfa = 0 39 12,3 GRAD MSTA
km 0+336,80
km 0+408,80
km 0+544,12
km 0+574,04
km 0+447,45
km 0+427,92
km 0+352,60
km 0+574,04
km 0+534,12
km 0+447,45
km 0+427,92
km 0+352,60
km 0+408,80
km 0+336,80