

Montaż urządzeń sportowych: - piłkochwyty o H= 6,0 m na istniejącym boisku do piłki nożnej

1. Opis techniczny

Przedmiotem inwestycji jest montaż piłkochwyty o długości łącznej ~ 40 m i wysokości 6 m.

1. Elementy składowe piłkochwyty:

- słup - profil stalowy 80x80 mm, cynkowany oraz malowany proszkowo w kolorze ciemnozielonym RAL 6005,
- zastrzał - profil stalowy 60x40 mm, cynkowany oraz malowany proszkowo w kolorze ciemnozielonym RAL 6005, w komplecie posiada łączniki - element stabilizujący całość konstrukcji, zapobiegają ugięciu krańcowych słupów (na skutek napięcia siatki),
- adapter nasadowy przeznaczony do montażu ze słupem stalowym, element piłkochwyty, wykonany z profilu rury kwadratowej 75x75x4 mm, długość 1 m, cynkowany, betonowany w podłożu,
- zestaw montażowy: komplet linek, śrub rzymskich oraz karabińczyków teflonowych,
- siatka polietylenowa lub polipropylenowa rozciągnięta na całej szerokości konstrukcji, a za jej mocowanie oraz odpowiedni naciąg odpowiada komplet przeznaczonych do tego akcesoriów 2 szt. x 50 m x 6m.

2. Zakres prac budowlanych po stronie Wykonawcy obejmuje:

- Wykonanie fundamentów betonowych wraz z osadzeniem adapterów nasadowych,
- Montaż słupów i siatek piłkochwyty.

Uwaga:

Wykonanie prac ziemnych - wykonanie otworów pod fundamenty pod słupy piłkochwyty oraz uporządkowanie terenu przed i po wykonaniu robót montażowych piłkochwyty leży po stronie Zamawiającego.

