

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie utwardzenia posadzki istniejącej wiaty o wymiarach: szerokość 4,00 m, długość 8,00 m. Budowa posadzki wiaty planowana jest w ramach zadania budowy strefy rekreacyjnej na terenie działki nr 177 położonej w miejscowości Łoskoń Stary w obrębie geodezyjnym Łoskoń Stary w gminie Murowana Goślina. Zgodnie z uchwałą nr XXX/308/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23.03.2021 działka nr 177 przeznaczona jest jako teren sportu i rekreacji z możliwością lokalizacji wiat.

2. Posadzka betonowa.

- **Korytowanie, podbudowa i obrzeża :** Usunięcie gruntu rodzimego na głębokości 45,0 cm i wykonanie montażu obrzeży na ławie z chudego betonu wraz z wykonaniem podbudowy o głębokości 30,0 cm z kruszywa (tłuczeń, żwir, grys), zagęszczonego warstwowo.
- **Podsypka:** Ułożenie 15 cm warstwy piasku lub drobnego grys (0-4 mm) stabilizowanego cementem.
- **Układanie kostki i spoinowanie:** Układanie kostek od krawędzi, stojąc na już ułożonej powierzchni. Układać kostkę z zachowaniem spoiny 3-5 mm i około 0,5 - 1 cm wyżej od założonego poziomu, uwzględniając osiadanie kostki podczas zagęszczania.
- Wypełnienie szczelin piaskiem płukany (0-2 mm). Zaleca się mieszanie kostek z różnych palet, aby uniknąć różnic odcieni.
- **Zagęszczanie:** wyrównanie nierówności nawierzchni lekką zagęszczarką z gumową osłoną,

3. Uwagi ogólne

- Wszelkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ oraz warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
- Stosować materiały posiadające atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
- Roboty zanikające i poszczególne etapy robót należy zgłaszać Inwestorowi w celu odbioru.
- Kolorystykę oraz rozwiązania zmiany materiałowe uzgadniać z Inwestorem przed jak i w trakcie prac budowlanych.