

PRZEDMIAR ROBÓT 442-00-000

Budowa: Prace remontowe w OSP w Białężynie
 Obiekt: OSP Białężyn
 Rodzaj robót: Remontowe wielobranżowe
 Lokalizacja: Białżyn 48, gmina Murowana Goślina

PRZEDMIAR 442-00-000

Strona 1

17-07-2018

SYKAL-002795

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	Roboty remontowe budowlane-rozbiórki				
2	100	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	2,00
2	110	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	1,92
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3,2*0,6		1,92
2	120	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych i pcv	m ²	29,10
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,82*6,0		16,92
	2		2,67*4,56		12,18
2	160	KNR 401-03-36-01-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	36,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3*12		36,00
2	170	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	9,39
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1,92*0,02+36,0*0,15*0,12+29,0*0,3		9,39
2	180	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km do 10 km	m ³	9,39
3	Roboty remontowe nowe				
3.1	Instalacje sanitarne				
3.1	190	KNNR N004-01-15-01-00	Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii ø 15	szt	6,00
3.1	200	KNNR N004-01-06-01-00	Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 15	metr	36,00
3.1	230	WKNR W402-02-12-03-00	Wymiana podejścia z rur PCW ø 50 mm łączonego klejem - zlewozmywaki	szt	3,00
3.1	260	KNR 215-02-08-03-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	3,00
3.3	Ogólnobudowlane-roboty nowe				
3.3	430	KNR 202-11-02-02-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m ²	29,10
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,67*4,56+2,82*6,0		29,10
3.3	440	KNR 202-06-02-01-00	Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z folii w płynie	m ²	29,10
3.3	460	KNR 202-20-10-03-50	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 100-101 z pokryciem obustronnym 1-warstwowe	m ²	3,84
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1,20*3,20		3,84
3.3	480	KNR 202-28-06-05-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	29,10
3.3	490	KNNR N002-09-01-02-00	Tynk grub 10 mm 1-warstwowy wykonany na ścianach na mokro ręcznie-wyrównwie lica śiany po skuciu płytek	m ²	1,92
3.3	500	KNR 202-08-29-03-51	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej z przygotowaniem podłoża płytki układane we wzór	m ²	26,46
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(2,82*2+6,0*2)*1,5		26,46
3.3	510	KNNR N002-11-04-02-00	Ościeżnica drewniana regulowana	m ²	1,89

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,10		1,89
3.3	520	KNNR	N002-11-03-01-00 Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne malowane ostatecznie m ²		2,20
3.3	540	KNR	401-12-02-09-00 Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² , wsp. do R=0,70 m ²		104,40
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,82+6,0+2,67+4,56)*2*3,17-(2,82*2+6,0*2)*1,5		75,30
		2	2,82*6,0+2,67*4,56		29,10
3.3	550	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	104,40
3.3	560	KNNR	N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-sufity+ściany	m ²	104,40
3.3	570	KNR	401-03-26-01-00 Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi	metr	36,00
3.3	580	KNR	401-07-05-01-00 Pokrycie zamurowanych ceglami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr	36,00
3.4	Elektryczne				
3.4	610	Kalk. własna	Wymiana gniazd wytkowych podwójnych na nowe bryzgoszczelne	szt	6,00
3.4	620	KNR	403-00-05-05-00 Pierwszy pomiar obwodu instalacji odbiorczej oświetleniowej	szt	4,00
3.4	630	KNR	403-00-05-07-00 Pierwszy pomiar obwodu instalacji odbiorczej gniazd 1-faz	szt	1,00
3.4	640	KNR	403-00-05-08-00 Następny pomiar obwodu instalacji odbiorczej gniazd 1-faz	szt	1,00
3.4	650	KNR	508-05-04-03-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej końcowej z podłączeniem	szt	5,00