


Orynowanie dachu wyższego:

Elementy	Ilość
Ryina 3-mp	15
Ryina spustowa 3-mp	5
Zaslepka uniwersalna	4
Mufa	4
Opaska	4
Opaska	4
Opaska 60 mm	8
Ryina	15
Opaska	4
Ryina	4



Orynowanie dachów niższych:

Elementy	Ilość
Ryina 3-mp	6
Ryina spustowa 3-mp	5
Zaslepka uniwersalna	4
Mufa	4
Opaska	4
Opaska	4
Opaska 60 mm	8
Ryina	20
Opaska	4
Ryina	8

1. Os powierzechni połaci nie odjęto powierzechni zajmowanej przez komin.
2. Wykonać stałe dojeżdż do kominów, anten.
3. Na dachu przewidziano wywiewki wentylacyjne jako kształtki elementów pokrycia dachowego.
4. Drewniane elementy konstrukcji dachu izolować od kominów przekładką z wełny mineralnej lub Skopax GKF 60.
5. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. Stosować obróbki blacharskie, ławy kominarskie i akcesoria dachowe producenta elementów pokrycia. Przy kominach wykonać kominę z blachy.
6. Zastosować wywietrzniki i nawiewy okapów w celu wentylowania połaci dachowych.
7. W miejscach niewidocznych (krawędzie, kąty, kalenice) stosować dodatkową warstwę folii izolacyjnej.
8. Wyniary weryfikować z natury!

Powierzechnia połaci do odwodnienia dachu niższego:
2x40,00m=80,12m²

Powierzechnia połaci do odwodnienia dachu wyższego:
2x126,00m=252,00m²

Orynowanie:
RS ø100 Ryina spustowa okrągła śr. 100mm
RN ø135 Ryina półokrągła śr. 135mm

OBIEKT:	PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI BUDYNKU USŁUGOWEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZ. NR 91/28 W PRZEBĘDOWIE, OBREB TROJANOWO, GM. MUROWANA GOŚLINA
INWESTOR:	GMINA MUROWANA GOŚLINA, Pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
ADRES INWESTYCJI:	DZ. NR 91/28, PRZEBĘDOWO, GM. MUROWANA GOŚLINA
TEMAT:	RZUT DACHU- zamienny
projektant	mgr inż. arch. Paulina Gierucka nr upr. 15/MPO/RZ/2015
sprawdzający	inż. Stefan Tomkowicz nr upr. 245/PW/91
	1:100
	A8z
	12.2015r.