



proj. drut stalowy ocynkowany DFeZN fi 8 mm

mgr inż. Adam Frankowski
Upr. do projektowania, kierowania
nadzorowania i kontrolowania budowy
i robót w zakresie instalacji elektrycznych
nr ewid. 187/86/PW
32-200 Gnieźno, Modliszewko, ul. J. Sebańskiego 1
tel. 61 426 82-14 Kierm. 501 761 868

- 1. Od powierzchni połaci nie odjęto powierzchni zajmowanej przez komin.
- 2. Wykonać stałe dojsia do kominów, anten.
- 3. Na dachu przewidziano wywiewki wentylacyjne jako kształtki elementów pokrycia dachowego.
- 4. Drewniane elementy konstrukcji dachu izolować od kominu przekładką z wełny mineralnej lub 2x papą GKF 60.
- 5. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. Stosować obróbki blacharskie, ławy kominarskie i akcesoria dachowe producenta elementów pokrycia. Przy kominach wykonać kolnierze z blachy.
- 6. Zastosować wentryzniki i nowewy okapowe w celu wentylowania połaci dachowych.
- 7. W miejscach niewralgicznych (krwędzie, kosze, kalenice) stosować dodatkową warstwę folii izolacyjnej.
- 8. Wymiary weryfikować z natury!

Powierzchnia połaci do odwodnienia dachu nizszego:
2x40,06m²=80,12m²

Powierzchnia połaci do odwodnienia dachu wyższego:
2x126,00m²=252,00m²

Orynnowanie:
RS Ø100 Rura spustowa okrągła śr. 100mm
RN Ø135 Rynna półokrągła śr. 135mm

OBIEKT:		PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI BUDYNKU USŁUGOWEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZ. NR 91/28 W PRZEBĘDOWIE, OBRĘB TROJANOWO, GM. MUROWANA GOŚLINA	
INWESTOR:		GMINA MUROWANA GOŚLINA, Pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina	
ADRES INWESTYCJI:		DZ. NR 91/28, PRZEBĘDOWO, GM. MUROWANA GOŚLINA	
TEMAT:		RZUT DACHU- instalacja odgromowa	
projektant		podpis	
mgr inż. Adam Frankowski nr upr. 187/86/PW			
		E/4/z	
		12.2016r.	