

**PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY**

***BUDOWY DROGI GMINNEJ –  
ULICY POGODNEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE***

**Nazwa Zamówienia:** Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla budowy drogi gminnej – ulicy Pogodnej w Murowanej Goślinie

**Adres zamówienia:** ul. Pogodna, 62-095 Murowana Goślina

**Kody CPV:**

Lp.	Kod CPV	NAZWA
1	71.32.00.00-7	Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
2	71.00.00.00-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne
3	45.23.3. 41-9	Roboty drogowe
4	45.10.00.00-8	Przygotowanie terenu pod budowę
5	45.11.12.91-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
6	45.23.20.00-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
7	45.33.00.00-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
8	45.23.32.53-7	Roboty budowlane w zakresie dróg
9	45,23,32,90-8	Instalowanie znaków drogowych

**Nazwa Zamawiającego:** Gmina Murowana Goślina

**Adres Zamawiającego:** Plac Powstańców Wielkopolskich 9  
62 – 095 Murowana Goślina

---

## **SPIS ZAWARTOŚCI**

### **PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO**

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
2. Wymagania Zamawiającego
3. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego

---

## **I OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **1. Stan istniejący**

Ulica Pogodna na długości ok. 60 mb począwszy od skrzyżowania z ul. Promienistą jest nawierzchnią gruntową bez kanalizacji deszczowej.

### **2. Zakres zamówienia**

Projektowanie i budowa nawierzchni jezdni ul. Pogodnej ( działka nr 78/3, nr 118/4, nr 117/2, nr 119, nr 70) na odcinku ok 60,0 mb. Nawierzchnia jezdni powinna być zaprojektowana klasy L, kategorii ruchu KR 3 wraz z krawężnikami o szerokość jezdni 6,0 m. Zaprojektować należy warstwę ścieralną nawierzchni z kostki brukowej. Na ww. odcinku trzeba zaprojektować również odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

### **3. Przedmiot zamówienia:**

Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz wykonanie robót budowlano-drogowych ( jezdnia wraz z krawężnikiem) ulicy Pogodnej wraz z kanalizacją deszczową.

#### **3.1. Wykonawca wykona:**

- a. opracowanie kompletnej Dokumentacji budowlano - wykonawczej budowy ulicy Pogodnej,
- b. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,
- c. wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano wykonawczej,
- d. opracowanie Dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robót budowlanych,

## **II Wymagania Zamawiającego**

### **1. Zakres prac projektowych powinien obejmować między innymi:**

- zakupienie aktualnych map do celów projektowych,
- wykonanie wymaganych prawem pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych - między innymi badania gruntowe terenu,
- opracowanie dokumentacji geotechnicznej
- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego terenu, na który będzie prowadzona inwestycja,
- decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ,
- uzyskanie uzgodnień z AQUANET SA, ENEA Operator, ENEA Oświetlenie,
- uzyskanie decyzji środowiskowej - jeśli taka jest wymagana,
- sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych (branża drogowa, branża wod.-kan.)
- sporządzenie projektów usunięcia kolizji – jeżeli takie zaistnieją,
- sporządzenie przedmiarów robót budowlanych,
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- przygotowanie dokumentacji BIOZ,
- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
- opracowanie stałej organizacji ruchu,

- 
- zatwierdzony decyzją projekt oznakowania na czas budowy,
  - zatwierdzony decyzją projekt stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),
  - uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji w zakresie pozyskania pozwolenia na budowę.

1.1. wymogi Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej):

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej służącej do opisu Przedmiotu Umowy na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji administracyjnych, tj.:

- (1) projektu budowlanego dla każdej branży oddzielnie w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych (5 egzemplarzy),
- (2) projektów wykonawczych dla każdej branży oddzielnie (3 egzemplarze),
- (3) przedmiarów robót dla każdej branży oddzielnie (3 egzemplarze),
- (4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów (3 egzemplarze),
- (5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egzemplarze),
- (6) projektu organizacji ruchu na czas budowy ( 2 egzemplarze),
- (7) projekt stałej organizacji ruchu (3 egzemplarze),

zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 1129),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 464),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),
- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),
- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124),
- rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 454),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),
- załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm),
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990);

- 
- b) dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz ze sztuką budowlaną;
  - c) dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru;
  - d) informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniając zapis art. 30 ww. ustawy. W przypadku użycia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawcy musi dodatkowo sporządzić opis urządzeń oraz materiałów równoważnych wraz z określeniem parametrów równoważności;
  - e) zastosowane w rozwiązaniach projektowych wyroby budowlane (materiały i urządzenia) muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;
  - f) dokumentację należy dostarczyć oprócz wersji papierowej również w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD z zachowaniem określonego formatu plików:
    - (1) dla rysunków – pliki w formacie .dwg oraz .pdf,
    - (2) dla przedmiarów – pliki w formacie .ath oraz .pdf,
    - (3) dla części opisowej – pliki w formacie .doc oraz .pdf.;

1.2. Wszystkie rozwiązania architektoniczne oraz funkcjonalne ujęte w projekcie końcowym muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

- 2. Wykonawca oświadczy, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy przysługują mu majątkowe prawa autorskie, które w ramach wynagrodzenia Umowy przenosi w całości na Zamawiającego. W powyższym zakresie, w ramach wynagrodzenia określonego Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo na wykonywanie zależnych praw autorskich, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z możliwością dokonania w nich wszelkich zmian i modyfikacji na zasadzie wyłączności, całość majątkowych praw autorskich oraz praw pokrewnych wraz z prawem wykonywania zależnego prawa autorskiego. Wykonawca udziela zgody Zamawiającego na dokonywanie przeróbek i uzupełnień dokumentacji, wynikających ze zmiany czynników zewnętrznych, w szczególności zmiany prawa, warunków zabudowy, budżetu.
- 3. W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji w dniu odbioru, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji:
  - a. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;
  - b. wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji;
  - c. wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;
  - d. wykorzystanie do dalszych prac związanych z realizacją wykonywania prac objętych dokumentacjami projektowymi, w tym w szczególności wykorzystanie do celów udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz ich realizacji
- 4. W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji.
- 5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dokumentacji w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) w związku z wykonywaniem dokumentacji.

---

### 1.3. wymogi Zamawiającego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:

- a) nadzór autorski będzie pełniony od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy o roboty budowlane,
- b) nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót, na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlano drogowych, przy czym wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane na 2 dni robocze przed terminem spotkania na budowie,
- c) w przypadkach nagłych, wymagających pilnego pobytu osoby sprawującej nadzór autorski - Projektanta na budowie, stawi się on niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlano - drogowych,
- d) pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzór, jeżeli odbędzie się z inicjatywy Zamawiającego i nie będzie dotyczył usunięcia wad dokumentacji projektowej,
- e) dokumentem stwierdzającym pobyt osoby sprawującej nadzór autorski - Projektanta na budowie oraz potwierdzającym treść zaleceń powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy,
- f) ewentualne rozwiązania zamiennie wprowadzane przez Wykonawcę będą przekazywane w formie zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, rysunkach zamiennych, nowych projektach, wpisów do dziennika budowy, protokołów lub notatek służbowych,
- g) w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków sprawowania nadzoru autorskiego, naliczane będą kary umowne za każdy dzień zwłoki zgodnie z §14 ust.2 pkt 2) lit. n) Umowy,
- h) Wykonawca zapewnia ciągłość sprawowania Nadzoru Autorskiego przez okres trwania inwestycji. W przypadku nieobecności osób wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zapewni odpowiednie zastępstwo.

## 2. Zakres prac budowlanych powinien obejmować między innymi:

Realizację inwestycji należy wykonać zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem budowlano – wykonawczym, Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót, wszelkimi decyzjami i uzgodnieniami, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Opiszem przedmiotu zamówienia oraz zapisami Umowy.

### Obowiązki Wykonawcy robót budowlanych

2.1. Przed realizacją robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu właściwy dokument dotyczący ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od przejęcia placu budowy przez Wykonawcę do dnia sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego, od wszelkich ryzyk budowlanych do sumy ubezpieczeniowej równej wartości brutto wszystkich robót budowlanych. W dokumencie musi być jednoznacznie podana nazwa inwestycji tj. „Budowa ulicy Pogodnej w Murowanej Goślinie”

2.2. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, placu budowy Zamawiający dokona ubezpieczenia we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

2.3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszej umowy do sumy wartości brutto robót budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań i metod organizacyjno - technicznych na terenie budowy i ponosi koszty z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za szkody w wykonanych przez siebie do czasu odbioru końcowego tych robót. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kserokopię ww. polisy pracownikowi Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarządzania Drogami Urzędu Miasta i Gminy.

2.4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń w całości lub w części, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowych urządzeń. Wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę w obrębie placu budowy oraz w obrębie przyległych posesji zostają w całości pokryte przez Wykonawcę.

2.5. Pisemne powiadomienie gestorów wszystkich sieci (AQUANET SA, Zakład Gazownictwa WSG, TP SA Obsługa Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.) o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych oraz przesłanie do nich harmonogramu realizacji inwestycji.

2.6. Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepisów BHP, p. poż. instrukcją BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy między innymi w zakresie:

- a. ogrodzenia terenu budowy,
- b. zaopatrzenia w niezbędne media (przyłącza energetyczne i wodociągowe),
- c. wykonania niezbędnych zabezpieczeń,
- d. prawidłowego oświetlenia placu budowy,
- e. urządzenia pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego,
- f. zapewnienia łączności telefonicznej oraz innej wg potrzeb,
- g. urządzenia miejsc składowisk materiałów i wyrobów,
- h. założenia we własnym zakresie liczników w celu poboru wody, prądu oraz bieżąca regulacja płatności za ich zużycie.

2.7. Przestrzeganie przepisów BHP i bezpieczeństwa p. poż., z zakresu ochrony środowiska; opłaty i kary za naruszenie odpowiednich przepisów w trakcie wykonywania robót ponosi Wykonawca.

2.8. Po zakończeniu robót usunięcie i uporządkowanie placu budowy oraz terenów przyległych.

2.9. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty drogowe, głębokie wykopy oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia. Informować na bieżąco o wszelkich utrudnieniach. Roboty, które uniemożliwiłyby wjazd na posesję. Wykonawca musi informować na bieżąco mieszkańców o utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami. Informację pisemną należy (przynajmniej 3 dni wcześniej) kierować bezpośrednio do właściciela posesji.

2.10. Uporządkowanie z błota i innych nieczystości dróg, po których odbywa się transport materiałów związanych z realizacją ww. inwestycji.

2.11. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji materiałów rozbiórkowych na koszt własny - Zamawiającemu należy dostarczyć dokument potwierdzający utylizację.

2.12. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pełną obsługę geodezyjną prowadzonych robót (w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacja robót zanikających) oraz inwentaryzację powykonawczą przedmiotu zamówienia. Szkice geodezyjne muszą być załączone do częściowych protokołów odbioru robót.

2.13. Systematyczne prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu w celu dokonywania wpisów i potwierdzeń.

2.14. Pisemne zgłoszenie robót do odbiorów częściowych i końcowego.

2.15. Zapewnienie stałej obecności osoby sprawującej nadzór techniczny (kierownik budowy) nad realizowanym zadaniem oraz personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.

2.16. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz przekazanie ww. dokumentacji na płycie CD wraz z dokumentacją powykonawczą. Dokumentacja fotograficzna w formie płyty CD oraz w wersji papierowej z opisem zdjęć. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty potwierdzające, że materiały i urządzenia posiadają świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadają Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.17. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 2 dni pisemnie poinformować Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót oraz

---

opóźnienie lub przyspieszenie terminu zakończenia robót; w przypadku nie wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytułu wobec Zamawiającego.

2.18. Jeżeli podczas czynności odbiorowych nastąpią wątpliwości co do jakości wykonanych robót (np. realizacja robót w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zagęszczenia itp.) wówczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia dodatkowych badań tych materiałów, które budzą wątpliwość. Koszt tych badań pokryje Wykonawca.

2.19. Przywrócenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

2.20. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapą zasadniczą powykonawczą w 3 oryginalnych egzemplarzach i na płycie CD oraz przekazanie jej Zamawiającemu w ww. terminie.

2.21. Roboty powinny być realizowane zgodnie z SIWZ szczególnie z uwzględnieniem terminu realizacji, okresu niezbędnego dla poszczególnych instytucji w celu dokonania zgłoszenia i odbioru robót (ENEA Operator Sp. z o.o., AQUANET SA, Zakład Gazownictwa, TP SA Obsługa Telekomunikacji - Orange) z uwzględnieniem terminu pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez właściwy Ośrodek Geodezyjny.

2.22. Podpisanie przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego jest równoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu:

- a. ....miesięcznej gwarancji jakości na wykonany pełen zakres prac licząc od dnia odbioru końcowego;

2.23. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w corocznych przeglądach gwarancyjnych z udziałem pracownika Urzędu Miasta i Gminy pełniącego funkcję Zarządcy dróg. Przeglądy takie będą odbywały się w okresie wiosennym po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

### 3. Pozostała charakterystyka:

1. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą techniczną.
2. W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.
3. Roboty budowlano drogowe należy wykonać przy zastosowaniu obowiązujących w tej materii przepisów Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla każdego rodzaju prac.

## **III Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego**

1. Informuję, że dla budowy ww. odcinka ulicy Pogodnej w dniu 03.07.2015 roku zostało wydane przez Starostę Poznańskiego Pozwolenie na budowę nr 3249/15, które straciło już ważność. Ponadto Gmina posiada prawomocne pozwolenie na budowę ulicy Promienistej, która krzyżuje się z częścią nawierzchni gruntowej ul. Pogodnej.
2. W załączeniu mapa z wrysowanym terenem pod inwestycję