

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Budowa: **Budowa ulicy Rzemieślniczej wraz z fragmentem ulicy Szklarskiej w
Przebądowie, gm. Murowana Goślina**
Obiekt: **DOJSCIE DO ROGOZIŃSKIEJ**
Rodzaj robót: **Drogowe**
Lokalizacja: **Przebądowo, gmina Murowana Goślina, ulica Rzemieślnicza, ulica
Szklarska**

Inwestor: Gmina Murowana Goślina
ul.Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 20-10-2019

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Budowa ulicy Rzemieślniczej wraz z fragmentem ulicy Szklarskiej w
Przebądowie, gm. Murowana Goślina
Obiekt: DOJSCIE DO ROGOZIŃSKIEJ
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: Przebądowo, gmina Murowana Goślina, ulica Rzemieślnicza, ulica
Szkarska
Inwestor: Gmina Murowana Goślina
ul.Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina

PRZEDMIAR

Strona 1

20-10-2019

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

SYKAL

- 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 - 2 ROBOTY ZIEMNE
 - 3 OPORNIKI
 - 4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
 - 5 INNE ELEMENTY ROBÓT
-

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Budowa ulicy Rzemieślniczej wraz z fragmentem ulicy Szklarskiej w
Przebądowie, gm. Murowana Goślina
Obiekt: DOJSCIE DO ROGOZIŃSKIEJ
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: Przebądowo, gmina Murowana Goślina, ulica Rzemieślnicza, ulica
Szklarska

Inwestor: Gmina Murowana Goślina
ul.Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina

PRZEDMIAR

Strona 1

20-10-2019

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	1	KNR 201-01-19-03-00	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,05
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 49,6 / 1000		0,05
2 ROBOTY ZIEMNE						
2	2	201-02-03-02-10 + 201-02-14-04-20	D-01.02.02, D-04.01.01	Usunięcie warstwy gruntu kat.1-4, wykonanie koryta z ewentualnym odwodnieniem wykopów, wywóz na wysypisko wraz z opłatą za składowanie	m³	25,20
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> chodnik		<i>Obliczenie ilości</i> 0,24*105,0		25,20
2	3	201-02-03-02-10 + 201-02-14-04-20	D-01.02.02, D-04.01.01	Usunięcie warstwy gruntu kat.1-4 pod tereny zielone, wywóz na wysypisko wraz z opłatą za składowanie	m³	9,50
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pod tereny zielone		<i>Obliczenie ilości</i> 9,5		9,50
3 OPORNIKI						
3	4	KNNR N006-04-03-03-00	D-08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (0,05m3/m)	metr	103,00
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 48,0+3,0+3,0+49,0		103,00
4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE						
4	5	KNR 231-01-03-04-00	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1-4 wraz z ewentualnym doziarnieniem istniejącego gruntu	m²	105,00
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 105,0		105,00
4	6	KNR 231-01-09-03-00	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm - chodnik	m²	105,00
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 105,0		105,00
4	7	KNR 231-05-11-03-00	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10 cm grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm, kostka typu Starobruk w kolorze szarym	m²	105,00
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 105,0		105,00
5 INNE ELEMENTY ROBÓT						
5	8	KNR 201-05-05-01-00	D-09.01.01	Plantowanie (profilowanie) powierzchni gruntu kat 1-4 pod tereny zielone	m²	95,00
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 95,0		95,00

								SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ		
5	9	KNR	201-05-10-01-00	D-09.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości humusu ok.7 cm (3 cm powyżej powierzchni utwardzonych)	m²	95,00	
		Lp 1	Nazwa	Obliczenie ilości 95,0			95,00	
5	10	KNR	231-14-06-04-00	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworu wodociągowego, gazowego itp.	szt	1,00	
		Lp 1	Nazwa Woda	Obliczenie ilości 1			1,00	
5	11	KNR	231-14-06-05-00	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienki teletechnicznej	szt	1,00	
		Lp 1	Nazwa	Obliczenie ilości 1			1,00	

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa ulicy Rzemieślniczej wraz z fragmentem ulicy Szklarskiej w Przebędowie, gm. Murowana Goślina

Obiekt: DOJSCIE DO ROGOZIŃSKIEJ

Rodzaj robót: Drogowe

Lokalizacja: Przebędowo, gmina Murowana Goślina, ulica Rzemieślnicza, ulica Szklarska

Inwestor: Gmina Murowana Goślina
ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina

KOSZTORYS

Strona 1

20-10-2019

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
DZ	POZ						
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	1	KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,05
2 ROBOTY ZIEMNE							
2	2	201-02-03-02-10 + 201-02-14-04-20 D-01.02.02, D-04.01.01	Usunięcie warstwy gruntu kat.1-4, wykonanie koryta z ewentualnym odwodnieniem wykopów, wywóz na wysypisko wraz z opłatą za składowanie	m³	25,20
2	3	201-02-03-02-10 + 201-02-14-04-20 D-01.02.02, D-04.01.01	Usunięcie warstwy gruntu kat.1-4 pod tereny zielone, wywóz na wysypisko wraz z opłatą za składowanie	m³	9,50
3 OPORNIKI							
3	4	KNNR N006-04-03-03-00 D-08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (0,05m3/m)	metr	103,00
4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE							
4	5	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1-4 wraz z ewentualnym doziarnieniem istniejącego gruntu	m²	105,00
4	6	KNR 231-01-09-03-00 D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm - chodnik	m²	105,00
4	7	KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10 cm grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm, kostka typu Starobruk w kolorze szarym	m²	105,00
5 INNE ELEMENTY ROBÓT							
5	8	KNR 201-05-05-01-00 D-09.01.01	Plantowanie (profilowanie) powierzchni gruntu kat 1-4 pod tereny zielone	m²	95,00
5	9	KNR 201-05-10-01-00 D-09.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości humusu ok.7 cm (3 cm powyżej powierzchni utwardzonych)	m²	95,00

