

PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-010

Budowa: Gmina Murowana Goślina
 Obiekt: Szkoła Łopuchowo
 Rodzaj robót: Instalacje CO

PRZEDMIAR 000-00-010

Strona 1

SYKAL-002795

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Instalacja CO				
1.1	Drobne prace budowlane				
1.1	10	KNR 401-03-33-10-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000
1.1	20	KNR 401-03-23-01-00	Zamurowanie przebiec w ścianach po przeprowadzeniu przewodów	szt	3,000
1.2	Prace montażowe instalacji CO				
1.2	30	KNNR N004-04-04-02-20	Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 25	metr	25,000
1.2	40	KNNR N004-04-04-01-20	Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych w warstwach posadzkowych ø 20	metr	10,800
1.2	50	KNNR N004-04-04-01-20	Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych w warstwach posadzkowych ø 16	metr	19,500
1.2	60	KNR 403-01-01-01-02	Ułożenie peszla ochronnego ø 21 na podłożu betonowym - analogia	metr	19,500
1.2	70	KNR 403-01-01-02-00	Ułożenie peszla ochronnego ø 28 na podłożu betonowym - analogia	metr	10,800
1.2	80	KNNR N004-04-18-07-37	Grzejnik stalowy 2 płytowy CosmoNOVA 21K/600/1200	szt	3,000
1.2	90	KNR 215-04-22-02-00	Rury przyłączone do grzejników płytowych i kolumnowych	kmpl	3,000
1.2	100	KNR 216-13-20-05-11	Izolacja rury fi 25 otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę gr 13 mm	metr	25,000
1.2	110	KNNR N004-04-12-01-32	Zawór grzejnikowy termostatyczny ø 15 z głowicą	szt	3,000
1.2	120	KNR 215-04-15-05-00	Zawór odpowietrzający M3201 ø 6	szt	2,000
1.2	130	KNNR N004-01-28-01-00	Płukanie instalacji	metr	54,500
1.2	140	KNR 215-04-04-01-00	Próba szczelności instalacji CO w budynkach mieszkalnych na 1 urządzenie	szt	3,000
1.2	150	KNR 215-05-12-01-00	Próba instalacji CO na gorąco z regulacją	szt	3,000
2	Wentylacja				
2	160	KNR 217-01-15-02-00	Kanał wentylacyjny stalowy OC kołowy B1, do 65% udziału kształtek i ø 160	m²	0,050
2	170	KNR 217-01-52-02-00	Wywietrzak dachowy cylindryczny ø 160	szt	1,000
2	180	KNR 217-01-38-01-00	Kratka wentylacyjna stalowa dn 160	szt	1,000
2	190	KNR 217-01-31-02-03	Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 160 z siłownikiem	szt	1,000
2	200	KNR 034-01-13-16-10	Izolacja rury matami THERMASHEET A/C grub 40 mm ø 160	m²	0,050