

PRZEDMIAR - KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odgrzybianie			
1	KNR 4-01 d.10610-03	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2 117,146	m ² m ²	117,146	
				RAZEM	117,146
2	KNR 4-01 d.10616-01 analogia	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania z przerwami. <deskowanie dachu>57,68 <wiązar drewniany dwustronnie - 11szt.>11*0,44*2	m ² m ² m ²	57,680 9,680	
				RAZEM	67,360
2		Poszycie stropu płytą OSB i izolacja termiczna oraz przeciw wilgociowa.			
3	KNR 0-21 d.24004-06 analogia	Poszycie stropów szkieletowych z płyt wiórowych <strop>9,50*5,40 <pomost kontrolny>[9,50+3,00*2]*0,625	m ² m ² m ²	51,300 9,688	
				RAZEM	60,988
4	KNR AT-09 d.20201-01 analogia	Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja 9,50*5,40	m ² m ²	51,300	
				RAZEM	51,300
5	KNR 2-02 d.20613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 9,50*5,40	m ² m ²	51,300	
				RAZEM	51,300
6	KNR 2-02 d.20613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 9,50*5,40	m ² m ²	51,300	
				RAZEM	51,300
7	KNR AT-09 d.20201-01 analogia	Warstwy konstrukcyjne budowlane - folia paroprzepuszczalna 9,50*5,40	m ² m ²	51,300	
				RAZEM	51,300
8	KNR K-05 d.20406-01 analogia	Montaż schodów strychowych z dwoma poręczami 120x70cm 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Wentylacja			
9	KNR-W 2-17 d.30137-02	Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych wew. budynku 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
10	KNR-W 2-17 d.30137-02	Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych zew. budynku 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4		Oświetlenie poddasza			
11	KNR 5-08 d.40101-03	Montaż uchwyty pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 17,00	m m	17,000	
				RAZEM	17,000
12	KNR 5-08 d.40110-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytych 17,00	m m	17,000	
				RAZEM	17,000
13	KNR 5-08 d.40207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur 17,00	m m	17,000	
				RAZEM	17,000
14	KNR 5-08 d.40301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 5-08 d.40307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynekowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 5-08 d.40515-12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED 7W - przykręcane końcowe-2x40W	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5		Pokrycie dachu papą termozgrzewalną			
17	NNRNKB 202	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą termozgrzewlną	m2		
d.50534-01		57,68	m2	57,680	
				RAZEM	57,680