

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacje elektryczne 0,4 kV dla wiaty drewnianej w m. Raduszyn, dz 211/7					
1		Przyłącze kablowe w.l.z. nN 0,4 kV			
1	KNR-W 2-01 d.1 0701-02	Rzeczne kopanie rowów dla kabli o gł. boku ci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III 29	m		
			m	29,000	
				RAZEM	29,000
2	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 29	m		
			m	29,000	
				RAZEM	29,000
3	KNR-W 5-10 d.1 0103-03	Rzeczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych 32	m		
			m	32,000	
				RAZEM	32,000
4	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 29	m		
			m	29,000	
				RAZEM	29,000
5	KNR 5-10 d.1 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie 1,5	m		
			m	1,500	
				RAZEM	1,500
6	KNR 2-01 d.1 0704-02	Rzeczne zasypywanie rowów dla kabli o gł. bok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 29	m		
			m	29,000	
				RAZEM	29,000
7	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho kołca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNNR 5 d.1 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o gł. boku ci do 0.8 m; kat.gruntu III 29	m		
			m	29,000	
				RAZEM	29,000
2		Badania i pomiary			
9	KNR-W 5-08 d.2 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar		
			pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 5-08 d.2 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji p tli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar		
			pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 d.2 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc.		
			odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Ułożenie przewodów i montaż osprzętu elektrycznego + pomiary instalacji			
12	KNR 5-08 d.3 0226-01	Montaż listew ciennych z PCV na cianach i sufitach drewnianych za pomocą rub. do drewna 97	m		
			m	97,000	
				RAZEM	97,000
13	KNR 5-08 d.3 0304-05	Montaż na gotowym podłożu odgałęziaczy bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z podł. czeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm ² w powłoce poliwinitowej (3 wyloty) 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	E-0508 d.3 1000-05	Montaż gniazda wtyczkowego hermetycznego 2 x 2P + Z 16A podwójnego z bolcem ochronnym PE mocowanego na podłożu z drewna z podł. czeniem przewodów 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 5-08 d.3 0309-08	Montaż do gotowego podłoża a gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręconych 3P+Z 16A/4 mm ² z podł. czeniem 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 5-08 d.3 0515-01	Montaż z podł. czeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-, pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane kołowe-2x36W 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR 5-08 d.3 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV 67	m		
			m	67,000	
				RAZEM	67,000
18	KNR 5-08 d.3 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
19	KNR 5-08 d.3 0227-01	Monta przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
20	KNR 5-08 d.3 0404-07	Monta rozdzielnic RG łącznie z wyposażeniem w/g schematu zasilania o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża LEGRAND typu MARINA o IP 66/10 w wymiarach 820x640x300 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-03 d.3 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	· pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR 4-03 d.3 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	· pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 4-03 d.3 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	· pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-03 d.3 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		3	· pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNR 4-03 d.3 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		1	· odc.	1,000	
				RAZEM	1,000