

PRZEDMIAR ROBÓT:		Dostawa i montaż podjazdu, dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie				
INWESTOR:		Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina				
Data opracowania:		30.09.2022				
Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		1. Prace przygotowawcze				
1.1.	kalkulacja własna	Usunięcie balustrady przy podeście (obmiar 1,65mx1m) wraz z wywozem	szt.	1,00		
1.2.	kalkulacja własna	Demontaż ogrodzenia i furtki wejściowej (do ponownego wykorzystania)	mb	9,83		
1.3.	kalkulacja własna	Usunięcie krzewów wraz z karczowaniem korzeni	m2	22,00		
		2. Prace montażowe i wykończeniowe				
2.1.	kalkulacja własna	Montaż ogrodzenia i furtki z wykorzystaniem zdemontowanego ogrodzenia	mb	6,22		
2.2.	kalkulacja własna	Dostawa i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem jego posadowienia w gruncie na stopach fundamentowych, nawierzchnia podjazdu krata pomostowa stal o oczkach max 20x20 mm ocynkowana antypoślizgowa, balustrady stal nierdzewna	mb	11,17		
2.3.	kalkulacja własna	Uzupełnienie boków balustrady po zamontowaniu pochylni (szer 0,45m wys ok 1 m) stal nierdzewna	szt.	1,00		
2.4.	kalkulacja własna	Montaż nowych krat stalowych nad studzienkami po wykonaniu montażu posadowienia podjazdu (0,5mx 2,85m)	szt.	3,00		
2.5.	kalkulacja własna	Utwardzenie dojazdu do podjazdu (1,5m x 1,5m) kostką betonową 6 cm na podbudowie cementowo-piaskowej 10 cm wraz z obrzeżami	m2	2,25		
2.6.	kalkulacja własna	Rekultywacja trawników po wykonaniu wycinek i montażu podjazdu (dowiezienie ziemi, siew trawy)	m2	40,00		
		Razem k.b.				0,00
		Podatek VAT 23%				0,00
		Ogółem				0,00