

KOSZTORYS ŚLEPY 056-00-004

CPV

Budowa: Roboty remontowe - rów TR 133
Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: Murowana Goślina
Gmina Murowana Goślina

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny. %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY 056-00-004

CPV

Budowa: Roboty remontowe - rów TR 133
 Rodzaj robót: Remontowe
 Lokalizacja: Murowana Goślina
 Gmina Murowana Goślina

Inwestor:

KOSZTORYS 056-00-004

Strona 1

16-02-2016

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Rów TR 133 - roboty ziemne				
1	10	KNR 201-03-21-01-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m balami drewnianymi z rozbiorką w gruncie kat 1-2	m ²	337,500		
1	20	KNR 201-02-15-01-00 Wykopy koparkami przedsiębiorstwy 0,15 m ³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m ³	141,940		
1	30	KNR 201-06-10-07-00 Podsypka z gotowego kruszywa z pospółki	m ³	25,000		
1	40	KNR 201-06-10-07-00 Zasyпка z gotowego kruszywa z pospółki	m ³	50,000		
1	50	KNR 201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m ³	31,615		
1	60	KNR 401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	11,304		
2		Rów TR 133 - roboty montażowe				
2	70	KNR 201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,125		
2	80	KNR 405-03-15-04-00 Demontaż rurociągu betonowych kielichowych w wykopie pionowym	metr	90,000		
2	90	KNR 218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości do 3 m	szt	3,000		
2	100	KNR 218-06-13-02-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 - dodatek za 0,5 m różnicy głębokości	szt	-9,000		
2	110	KNNR N004-13-08-08-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 630 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	125,000		
OGÓŁEM KOSZTORYS 056-00-004						

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS ŚLEPY 056-00-004

CPV

Budowa: Roboty remontowe - rów TR 133
 Rodzaj robót: Remontowe
 Lokalizacja: Murowana Goślina
 Gmina Murowana Goślina

Inwestor:

KOSZTORYS 056-00-004

Strona 1

16-02-2016

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	SYKAL WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	893,64		
R A Z E M :						
M A T E R I A Ł Y						
1	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	3,24		
2	1341299	Klamry ciesielskie litera U	kg	40,16		
3	1602099	Pospółki	m³	95,33		
4	1800102	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.100	szt	702,00		
5	2302301	Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R	kg	10,83		
6	2302321	Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P	kg	21,90		
7	2370600	Beton żwirowy B-7,5	m³	0,70		
8	2370610	Beton żwirowy B-10	m³	1,41		
9	2380823	Zaprawa cementowa M-7	m³	0,99		
10	2640021	Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3	m³	1,22		
11	2647299	Drewno okrągłe na stemple nasyczone	m³	0,35		
12	3951320	Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm	m³	0,02		
13	5430005	Kręgi betonowe ø 1000 L=500	szt	6,30		
14	5432101	Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1000/600	szt	3,00		
15	5432301	Pierścień żelbetowy odciążający ø 1000	szt	3,00		
16	5631595	Rura kanał (zewn) PCW kielich ø 630	metr	127,50		
17	6340899	Stopnie żel do studzienek i kanałów	szt	8,70		
18	6341701	Właz kanałowy żel ciężki P-15	szt	3,00		
R A Z E M :						
S P R Z Ę T						
1	11111	Koparko-spycharka	m-godz	9,41		
2	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	0,43		
3	31112	Żuraw samochodowy do 4 Mg	m-godz	4,62		
4	31114	Żuraw samochodowy 5-6 Mg	m-godz	145,24		
5	35613	Wciągarka ręczna 3-5 Mg	m-godz	31,41		
6	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,56		
7	39521	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	15,84		
8	39531	Samochód skrzyniowy 5-10 Mg	m-godz	15,00		
R A Z E M :						