

Murowana Goślina, 13.08.2024 r.

Zapytanie o cenę od 65 000,00 zł do 130 000,00 zł netto

Zamawiający: Gmina Murowana Goślina, Plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095
Murowana Goślina, NIP: 777-31-59-427

zaprasza do złożenia oferty na:

„Wykonanie remontów mostów na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w 2024 roku - etap I”

1. Most ul. Jodłowa Murowana Goślina :

- a) Uzupełnienie ubytków tynkarskich na ścianie murka oporowego – naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC gr. warstwy 10 mm
- b) Uzupełnienie ubytków umocnienia skarpy i przyłączeniu ze ściekiem - naprawa betonem C12/15
- c) Ściany przyczółka w nurcie rzeki - spoinowanie elementów konstrukcji kamiennej

2. Most ul. Mściszewska Murowana Goślina:

- a) Lokalne naprawy na kapie chodnikowej i przyczółku - naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC gr. warstwy 10 mm
- b) Uzupełnienie ubytków umocnienia skarpy przyczółka wraz z uzupełnieniem spoinowania - naprawa betonem C12/15
- c) Zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych na płycie ustroju nośnego

3. Kładka ul. Mściszewska Murowana Goślina :

- a) Zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych na przyczółku i dźwigarze

4. Most w Mściszewie droga gminna nr 318004P (działka nr 154,223,189/2):

- a) Ściana czołowa przyczółka na wysokości 0,8 m oraz skrzydła na wysokości 0,6 m – pokrycie elementów betonowych odziemnych powłokami izolacyjnymi
- b) Ściana boczna przyczółka – spoinowanie elementów konstrukcji ceglanej oraz likwidacja rys i pęknięć w konstrukcji ceglanej
- c) Zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych na płycie ustroju nośnego i gzymsie

5. Most ul. Raduszyńska Murowana Goślina :

- a) Na komorach i skrzydełkach przepustu na wysokości 0,6 m - pokrycie elementów betonowych odziemnych powłokami izolacyjnymi

6. Most w Głębocku droga gminna nr 318004P (działka nr 7, 165):

- a) Ściany przyczółków i skrzydeł na wysokości 0,8 m - pokrycie elementów betonowych odziemnych powłokami izolacyjnymi
- b) Uzupełnienie ubytków zasypki za przyczółkiem oraz wymiana podłoża pod ściekami skarpowymi – naprawa betonem C12/15
- c) Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych – naprawa istniejącego ścieku
- d) Zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych na płycie ustroju nośnego

7. **Most w Trojanowie :**

- a) Lokalne naprawy na gzymsie - naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC gr. warstwy 10 mm
- b) Zabezpieczenie betonem skarp na dojazdach – naprawy betonem C12/15
- d) Ubytki spoinowania ściany pomostowej i przyczółka - spoinowanie elementów konstrukcji kamiennej

- Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 02 września 2024 r. do godziny 10:00**
- Przy wyborze komisja będzie kierowała się kryterium:
Cena brutto – 100 %
- Termin realizacji umowy: **od dnia podpisania do dnia 31 października 2024 r.**
- Opis przygotowania propozycji:

Należy złożyć ją pisemnie w siedzibie zamawiającego tj. **w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, plac Powstańców Wielkopolskich 9 w kopercie z opisem „Wykonanie remontów mostów na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w 2024 roku - etap I”**

Nieudzielenie odpowiedzi w terminie **do dnia 02 września 2024 r.** będzie jednoznaczne z brakiem zainteresowania ww. zamówieniem.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.