

Budowa placu zabaw przy świetlicy w Kaliszanach - prace przewidziane do zlecenia firmie zewnętrznej

Budowa : Wielkopolska Odnowa Wsi 2016
Obiekt : Kaliszany

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2016-07-12

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Murki Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45262520-2		
1	KNR 202-0206-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ściany betonowe grubości 25 cm, proste z betonu zwykłego B-15 <div>0.80 * (5.20 + 9.60 + 3.90 + 3.90) = 18,08</div> <div>Razem = 18,08</div>	18,08 18,08 18,08	m2 m2
2	KNR 202-06-18-01-00 Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna <div>0.25 * (5.20 + 9.60 + 3.90 + 3.90) = 5,65</div> <div>Razem = 5,65</div>	5,65 5,65 5,65	m2 m2
3	KNR 202-0103-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Murek z cegły pełnej licówki kl.15 w kolorze czerwonym, grub. 25 cm na zaprawie do klinkieru <div>0.40 * (5.20 + 9.60 + 3.90 + 3.90) = 9,04</div> <div>Razem = 9,04</div>	9,04 9,04 9,04	m2 m2
4	kalk. indywid. Dostawa i montaż siedziska drewnianego mocowanego do muru szer.37 cm, dł.110 cm, wys.51 cm, grubość 6 cm, całość zaimpregnowana i malowana impregnatem na kolor szary - wg projektu <div>5 = 5,00</div> <div>Razem = 5,00</div>	5,00 5,00 5,00	szt szt
2	Nawierzchnie utwardzone pieszem Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1		
5	KNR 231-01-03-04-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 <div>90.0 = 90,00</div> <div>Razem = 90,00</div>	90,00 90,00 90,00	m2 m2
6	KNR 231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca ze żwiru, zagęszczenie ręczne grub 10 cm <div>90.0 = 90,00</div> <div>Razem = 90,00</div>	90,00 90,00 90,00	m2 m2
7	KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazy o wym.10x20 cm grub.6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm. <div>90.0 = 90,00</div> <div>Razem = 90,00</div>	90,00 90,00 90,00	m2 m2
8	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa Ławy pod obrzeża Numer specyfikacji : ST-B wokół placu zabaw: wokół pergoli: <div>$(77.0 + 77.0 - (5.20 + 9.60 + 3.90 + 3.90)) * 0.20 * 0.20 = 5,26$</div> <div>$(1.0 + 5.80 + 1.0) * 2 * 0.20 * 0.20 = 0,62$</div> <div>$(1.0 + 4.60 + 1.0) * 3 * 0.20 * 0.20 = 0,79$</div> <div>Razem = 6,67</div>	 5,26 0,62 0,79 6,67	 m3
9	KNR 231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wokół placu zabaw: wokół pergoli: <div>$77.0 + 77.0 - (5.20 + 9.60 + 3.90 + 3.90) = 131,40$</div> <div>$(1.0 + 5.80 + 1.0) * 2 = 15,60$</div> <div>$(1.0 + 4.60 + 1.0) * 3 = 19,80$</div> <div>Razem = 166,80</div>	166,80 131,40 15,60 19,80 166,80	metr metr

Budowa placu zabaw przy świetlicy w Kaliszanach - prace przewidziane do zlecenia firmie zewnętrznej

Data : 2016-07-12

3. Nawierzchnia piaskowa placu zabaw

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
3	Nawierzchnia piaskowa placu zabaw Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1		
10	KNR 201-02-35-01-01 Wykonanie nawierzchni gr.30 cm z piasku płukanego drobnego 0,5-3,5 mm - dostawa piasku 317.0 = 317,00 Razem = 317,00	317,00 317,00 317,00	m3 m3
4	Ogrodzenie Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45340000-2		
11	kalk.indywid. Furtka rozwierana 2-skrzydłowa szer.2,0 m, ocynkowana i lakierowana, h=1,0 m wraz z osadzeniem słupków skrajnych i wykonaniem fundamentów, kolor szary 1 = 1,00 Razem = 1,00	1,00 1,00 1,00	szt szt
12	KNR 202-18-04-11-00 Ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej - ogrodzenie panelowe, bez ostrych krawędzi, o wys 1,0 m, słupki z kształtowników ocynkowanych lakierowanych, obetonowane w gruncie, kolor szary 75.0 = 75,00 Razem = 75,00	75,00 75,00 75,00	metr metr
5	Urządzenia zabawowe Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45111291-4		
13	kalk. indywid. Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: karuzela - wg projektu 1 = 1,00 Razem = 1,00	1,00 1,00 1,00	szt szt
14	kalk. indywid. Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: huśtawka bocianie gniazdo - wg projektu 1 = 1,00 Razem = 1,00	1,00 1,00 1,00	szt szt
15	kalk. indywid. Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: huśtawka wagowa - wg projektu 1 = 1,00 Razem = 1,00	1,00 1,00 1,00	szt szt
16	kalk. indywid. Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: bujak - wg projektu 3 = 3,00 Razem = 3,00	3,00 3,00 3,00	szt szt
17	kalk. indywid. Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: zestaw zabawowy: wieża kwadratowa z daszkiem, zjeżdżalnia, pomost z barierami, most linowy, trap wejściowy x2 - wg projektu 1 = 1,00 Razem = 1,00	1,00 1,00 1,00	szt szt
6	Pozostałe elementy Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45111291-4		
18	kalk. indywid. Dostawa i montaż - kosz na śmieci okrągły metalowy ocynkowany z okładziną z drewna dębowego, montowany do podłoża, wkład wyjmowany, wys.70 cm, średnica 40 cm, poj.35l - wg projektu Numer specyfikacji : ST-B 1 = 1,00 Razem = 1,00	1,00 1,00 1,00	szt szt

Budowa placu zabaw przy świetlicy w Kaliszanach - prace przewidziane do zlecenia firmie zewnętrznej

Data : 2016-07-12

6. Pozostałe elementy

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
19	kalk. indywiduala Dostawa i montaż stojakana rowery, wraz z zakotwieniem w podłożu - konstrukcja stalowa ocynkowna na min 5 rowerów	1,00	szt
	1 =	1,00	
	Razem =	1,00	szt

--- Koniec wydruku ---