

Budowa placu zabaw przy świetlicy w Brzeźnie Starym - prace przewidziane do zlecenia firmie zewnętrznej

Budowa : Wielkopolska Odnowa Wsi 2016
Obiekt : Brzeźno Stare

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2016-07-12

Str: 1

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|---|--|----------------------------------|
| 1 | Murki Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45262520-2 | | |
| 1 | KNR 202-0206-01-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ściany betonowe grubości 25 cm, proste z betonu zwykłego B-15 <div>0.80 * (5.20 + 9.60 + 3.90 + 3.90) = 18,08</div> <div>Razem = 18,08</div> | 18,08 18,08 | m2 m2 |
| 2 | KNR 202-06-18-01-00 Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna <div>0.25 * (5.20 + 9.60 + 3.90 + 3.90) = 5,65</div> <div>Razem = 5,65</div> | 5,65 5,65 | m2 m2 |
| 3 | KNR 202-0103-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Murek z cegły pełnej licówki kl.15 w kolorze czerwonym, grub. 25 cm na zaprawie do klinkieru <div>0.40 * (5.20 + 9.60 + 3.90 + 3.90) = 9,04</div> <div>Razem = 9,04</div> | 9,04 9,04 | m2 m2 |
| 4 | kalk. indywid. Dostawa i montaż siedziska drewnianego mocowanego do muru szer.37 cm, dł.110 cm, wys.51 cm, grubość 6 cm, całość zaimpregnowana i malowana impregnatem na kolor szary - wg projektu <div>5 = 5,00</div> <div>Razem = 5,00</div> | 5,00 5,00 | szt szt |
| 2 | Nawierzchnie utwardzone piesze Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1 | | |
| 5 | KNR 231-01-03-04-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 <div>90.0 = 90,00</div> <div>Razem = 90,00</div> | 90,00 90,00 | m2 m2 |
| 6 | KNR 231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca ze żwiru, zagęszczenie ręczne grub 10 cm <div>90.0 = 90,00</div> <div>Razem = 90,00</div> | 90,00 90,00 | m2 m2 |
| 7 | KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazy o wym.10x20 cm grub.6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm. <div>90.0 = 90,00</div> <div>Razem = 90,00</div> | 90,00 90,00 | m2 m2 |
| 8 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa Ławy pod obrzeża Numer specyfikacji : ST-B wokół placu zabaw: wokół pergoli: <div>$(77.0 + 77.0 - (5.20 + 9.60 + 3.90 + 3.90)) * 0.20 * 0.20 = 5,26$</div> <div>$(1.0 + 5.80 + 1.0) * 2 * 0.20 * 0.20 = 0,62$</div> <div>$(1.0 + 4.60 + 1.0) * 3 * 0.20 * 0.20 = 0,79$</div> <div>Razem = 6,67</div> | 5,26 0,62 0,79 6,67 | m3 m3 |
| 9 | KNR 231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wokół placu zabaw: wokół pergoli: <div>$77.0 + 77.0 - (5.20 + 9.60 + 3.90 + 3.90) = 131,40$</div> <div>$(1.0 + 5.80 + 1.0) * 2 = 15,60$</div> <div>$(1.0 + 4.60 + 1.0) * 3 = 19,80$</div> <div>Razem = 166,80</div> | 131,40 15,60 19,80 166,80 | metr metr |

Budowa placu zabaw przy świetlicy w Brzeźnie Starym - prace przewidziane do zlecenia firmie zewnętrznej

Data : 2016-07-12

3. Nawierzchnia piaskowa placu zabaw

Str: 2

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|----------|--|--------------------------------|----------------------|
| 3 | Nawierzchnia piaskowa placu zabaw Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1 | | |
| 10 | KNR 201-02-35-01-01 Wykonanie nawierzchni gr.30 cm z piasku płukanego drobnego 0,5-3,5 mm - dostawa piasku 317,0 = Razem = | 317,00 317,00 317,00 | m3 m3 |
| 4 | Ogrodzenie Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45340000-2 | | |
| 11 | kalk.indywid. Furtka rozwierana 2-skrzydłowa szer.2,0 m, ocynkowana i lakierowana, h=1,0 m wraz z osadzeniem słupków skrajnych i wykonaniem fundamentów, kolor szary 1 = Razem = | 1,00 1,00 1,00 | szt szt |
| 12 | KNR 202-18-04-11-00 Ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej - ogrodzenie panelowe, bez ostrych krawędzi, o wys 1,0 m, słupki z kształtowników ocynkowanych lakierowanych, obetonowane w gruncie, kolor szary 75,0 = Razem = | 75,00 75,00 75,00 | metr metr |
| 5 | Urządzenia zabawowe Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45111291-4 | | |
| 13 | kalk. indywid. Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: karuzela - wg projektu 1 = Razem = | 1,00 1,00 1,00 | szt szt |
| 14 | kalk. indywid. Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: huśtawka bocianie gniazdo - wg projektu 1 = Razem = | 1,00 1,00 1,00 | szt szt |
| 15 | kalk. indywid. Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: huśtawka wagowa - wg projektu 1 = Razem = | 1,00 1,00 1,00 | szt szt |
| 16 | kalk. indywid. Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: bujak - wg projektu 3 = Razem = | 3,00 3,00 3,00 | szt szt |
| 17 | kalk. indywid. Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: zestaw zabawowy: wieża kwadratowa z daszkiem, zjeżdżalnia, pomost z barierami, most linowy, trap wejściowy x2 - wg projektu 1 = Razem = | 1,00 1,00 1,00 | szt szt |
| 6 | Pozostałe elementy Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45111291-4 | | |
| 18 | kalk. indywid. Dostawa i montaż - kosz na śmieci okrągły metalowy ocynkowany z okładziną z drewna dębowego, montowany do podłoża, wkład wyjmowany, wys.70 cm, średnica 40 cm, poj.35l - wg projektu Numer specyfikacji : ST-B 1 = Razem = | 1,00 1,00 1,00 | szt szt |

Budowa placu zabaw przy świetlicy w Brzeźnie Starym - prace przewidziane do zlecenia firmie zewnętrznej

Data : 2016-07-12

6. Pozostałe elementy

Str: 3

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|--|-------|-------------|
| 19 | kalk. indywidua | 1,00 | szt |
| | Dostawa i montaż stojakana rowery, wraz z zakotwieniem w podłożu - konstrukcja stalowa ocynkowna na min 5 rowerów | | |
| | 1 = | 1,00 | |
| | Razem = | 1,00 | szt |

--- Koniec wydruku ---