

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Potuły

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2016-04-21

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Przebudowa drogi Kod CPV : 45233140-2		
1.1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Numer specyfikacji : D.01.00.00 Kod CPV : 45111200-0		
1	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (wytczenie geodezyjne osi drogi w poziomie i w pionie) Kod CPV : 45111200-0 <div>0,64 = 0,64 Razem = 0,64</div>	0,64	km
1.2	Wykonanie wykopów Numer specyfikacji : D.02.00.00 Kod CPV : 45112700-2		
2	KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II Numer specyfikacji : D.02.00.00 Kod CPV : 45112700-2 zebranie skarp z poboczy: języczki do granicy: <div>640.00 * 1.00 * 0.40 = 256,00 (9.00 * 2.50 - 3.14 * 2.50 * 2.50 * 0.50) * 7 * 0.26 = 23,09 Razem = 279,09</div>	279,09	m3
1.3	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Numer specyfikacji : D.02.00.00 Kod CPV : 45111200-0		
3	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości do 26 cm Kod CPV : 45111200-0 wyrównanie istniejącego koryta miejscami - ok. 30%: <div>640.00 * 4.60 * 0.30 = 883,20 Razem = 883,20</div>	883,20	m2
4	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV Kod CPV : 45111200-0 wyrównanie istniejącego koryta miejscami - ok. 30%: języczki do granicy: <div>640.00 * 4.60 * 0.30 = 883,20 (9.00 * 2.50 - 3.14 * 2.50 * 2.50 * 0.50) * 7 = 88,81 Razem = 972,01</div>	972,01	m2
1.4	Podbudowy z kruszywa Numer specyfikacji : D.04.00.00 Kod CPV : 45233120-6		
5	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 12/63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu średnio 13 cm Kod CPV : 45233120-6 jezdnia: języczki do granicy: <div>640.00 * 4.60 = 2 944,00 (9.00 * 2.50 - 3.14 * 2.50 * 2.50 * 0.50) * 7 = 88,81 Razem = 3 032,81</div>	3 032,81	m2
6	KNR 231-0114-06-00 Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm Kod CPV : 45233120-6 jezdnia: języczki do granicy: <div>640.00 * 4.60 = 2 944,00 (9.00 * 2.50 - 3.14 * 2.50 * 2.50 * 0.50) * 7 = 88,81 Razem = 3 032,81</div>	3 032,81	m2

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Potuły

1. Przebudowa drogi
1.5. Nawierzchnie

Data : 2016-04-21

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.5 Nawierzchnie	Numer specyfikacji : D.05.00.00 Kod CPV : 45233220-7		
7	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 0,80 kg/m2 Kod CPV : 45233220-7 jezdnia: $640.00 * 4.60 =$ jeźyczki do granicy: $(9.00 * 2.50 - 3.14 * 2.50 * 2.50 * 0.50) * 7 =$ Razem =	3 032,81 2 944,00 88,81 <u>3 032,81</u>	m2 m2
8	KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o grubości: 3 cm Kod CPV : 45233220-7 jezdnia: $640.00 * 4.10 =$ jeźyczki do granicy: $(9.00 * 2.50 - 3.14 * 2.50 * 2.50 * 0.50) * 7 =$ Razem =	2 712,81 2 624,00 88,81 <u>2 712,81</u>	m2 m2
9	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 0,50 kg/m2 Kod CPV : 45233220-7 jezdnia: $640.00 * 4.10 =$ jeźyczki do granicy: $(9.00 * 2.50 - 3.14 * 2.50 * 2.50 * 0.50) * 7 =$ Razem =	2 712,81 2 624,00 88,81 <u>2 712,81</u>	m2 m2
10	KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścierna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm Kod CPV : 45233220-7 jezdnia: $640.00 * 4.00 =$ jeźyczki do granicy: $(9.00 * 2.50 - 3.14 * 2.50 * 2.50 * 0.50) * 7 =$ Razem =	2 648,81 2 560,00 88,81 <u>2 648,81</u>	m2 m2
1.6 Plantowanie poboczy	Numer specyfikacji : D.02.00.00 Kod CPV : 45112700-2		
11	KNR 201-0235-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 55 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi z wykopów - formowanie elementów pasa drogowego oraz poboczy, wraz z miejscowym wyrobieniem kołysek w miejscach występowania zwiększonej ilości wód opadowych, wraz z zagęszczeniem warstwami Kod CPV : 45112700-2 grunt z z poboczy: $640.00 * 1.00 * 0.40 =$ grunt z jeźyczków do granicy: $(9.00 * 2.50 - 3.14 * 2.50 * 2.50 * 0.50) * 7 * 0.26 =$ grunt z wyrównania istniejącego koryta miejscami ok. 30%, średnio 13 cm: $640.00 * 4.60 * 0.30 * 0.13 =$ Razem =	393,91 256,00 23,09 114,82 <u>393,91</u>	m3 m3
12	KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa Ręczne plantowanie poboczy Kod CPV : 45112700-2 formowanie poboczy: $(640.00 * 2 - 7 * 9.00 + 7 * 3.14 * 2.5) * 0.75 =$ kołyska odcinek 173m-193m: $1.20 * 20.00 =$ kołyska odcinek 260m-305m: $1.20 * 45.00 =$ Razem =	1 031,96 953,96 24,00 54,00 <u>1 031,96</u>	m2 m2

--- Koniec wydruku ---