

ZAGOSPODAROWANIE TRENU - BUDOWLANA, DROGOWA, ZIELEŃ

Obiekt : Sala sportowa

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2016-02-08

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	UKSZTAŁTOWANIE TERENU - niwelacja Numer specyfikacji : SST. 1.0 Kod CPV : 45111291-4		
1	KNNR 1 0112-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty - roboty pomiarowe powierzchni 0.10 = 0,10 Razem = 0,10	0,10	ha
2	KNNR 1 0102-05 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni. 0.10 = 0,10 Razem = 0,10	0,10	ha
3	KNNR 1 0311-02 Ręczne formowanie nasypów - wykonanie skarpy z gruntu (urobku z wykopów) dostarczonego samochodami samowyładowczymi 26.55 * 1.50 * 1.0 = 39,83 10.0 * 1.50 * 1.0 = 15,00 Razem = 54,83	54,83	m3
2	ROBOTY DROGOWE : zjazd, parking, plac manewrowy, droga wewnętrzna, chodniki wewn. Numer specyfikacji : SST 19.0 Kod CPV : 45233200-1		
4	KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie g. 35 cm w gruncie kat. II-VI, łącznie z warstwą urodzajną chodnik od frontu: 40.00 * 3.50 = 140,00 parkingi, droga, zjazd: 15.00 * 37.50 + 35.00 * 3.00 = 667,50 Razem = 807,50	807,50	m2
5	KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnik od frontu: 40.00 * 3.50 = 140,00 parkingi, droga, zjazd: 15.00 * 37.50 + 35.00 * 3.00 = 667,50 Razem = 807,50	807,50	m2
6	KNNR 6 0104-04 Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm z dostarczeniem piasku chodnik od frontu: 40.00 * 3.50 = 140,00 parkingi, droga, zjazd: 15.00 * 37.50 + 35.00 * 3.00 = 667,50 Razem = 807,50	807,50	m2
7	KNR 2-31 0401-04 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 25x35 cm w gruncie kat.III-IV 141.10 + 12.50 + 50.00 = 203,60 Razem = 203,60	203,60	m
8	KNNR 6 0403-04 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 60.00 + 30.00 + 15.00 + 2 * 5.00 + 26.10 = 141,10 Razem = 141,10	141,10	m

ZAGOSPODAROWANIE TRENU - BUDOWLANA, DROGOWA, ZIELEŃ

Data : 2016-02-08

2. ROBOTY DROGOWE : zjazd, parking, plac manewrowy, droga wewnętrzna, chodniki wewn.

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
9	KNNR 6 0403-04 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 12.50 = 12,50 Razem = 12,50	12,50	m
10	KNNR 6 0403-03 Oporniki betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 50.00 = 50,00 Razem = 50,00	50,00	m
11	KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywłamanych gr. 15 cm parkingi, droga, zjazd: 15.00 * 37.50 + 35.00 * 3.00 = 667,50 Razem = 667,50	667,50	m2
12	KNNR 6 0113-04 Warstwa górna podbudowy z kruszywłamanych gr. 5 cm parkingi, droga, zjazd: 15.00 * 37.50 + 35.00 * 3.00 = 667,50 Razem = 667,50	667,50	m2
13	KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywłamanych gr. 10 cm - pod chodnik chodnik od frontu: 35.00 * 4.00 = 140,00 Razem = 140,00	140,00	m2
14	KNNR 6 0113-04 Warstwa górna podbudowy z kruszywłamanych gr. 5 cm - pod chodnik chodnik od frontu: 35.00 * 4.00 = 140,00 Razem = 140,00	140,00	m2
15	KNNR 6 0502-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem parkingi, droga, zjazd: 15.00 * 37.50 + 35.00 * 3.00 = 667,50 Razem = 667,50	667,50	m2
16	KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem chodnik od frontu: 35.00 * 4.00 = 140,00 Razem = 140,00	140,00	m2
17	KNNR 6 1305-02 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 0.2 * 5 = 1,00 Razem = 1,00	1,00	m3
3	TERENY ZIELONE Numer specyfikacji : SST.20.0 Kod CPV : 45111291-4		
18	KNR 2-21 0207-02 Orka ziemi nawiezionej glebogryzarką pod trawniki: 0.019 = 0,02 Razem = 0,02	0,02	ha

ZAGOSPODAROWANIE TRENU - BUDOWLANA, DROGOWA, ZIELEŃ

Data : 2016-02-08

3. TERENY ZIELONE

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
19	KNNR 1 0501-01 Wyrównanie terenu z ręcznym grabieniem pod trawniki: 1000 - 807.50 = 192,50 Razem = 192,50	192,50	m2
20	KNR 2-21 0209-01 Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm - wzbogacenie humusu torfem pod trawniki: 0.019 = 0,02 Razem = 0,02	0,02	ha
21	KNR 2-21 0401-02 Wykonanie trawników dywanowych siewem pod trawniki: 1000 - 807.50 = 192,50 Razem = 192,50	192,50	m2
4	OGRODZENIE SZKOŁY I SALI Numer specyfikacji : SST.21.0 Kod CPV : 45340000-2		
22	KNNR 2 1601-02 Cokół betonowy prefabrykowany o wysokości min. 30 cm, kompletny, wraz z elementami wraz z łącznikami - wykopanie rowków, podsypka cementowo - piaskopwa, dostawa i montaż. 95.00 = 95,00 Razem = 95,00	95,00	m
23	analiza własna Ogrodzenia panelowe o wysokości min.1,50 m z prętów zgrzewanych, dwukrotnie przetłaczanych - ocynk ogniowy malowany proszkowo, na słupkach stalowych z kształtowników stalowych obsadzonych w gotowym cokole 95.00 = 95,00 Razem = 95,00	95,00	m
24	2 1302-05 analo Dostawa i montaż furtek systemowych - panelowe z prętów zgrzewanych, dwukrotnie przetłaczanych - ocynk ogniowy malowany proszkowo w ramie z kształtowników, na słupkach stalowych z kształtowników stalowych. Furtka wyposażona w szyld i zamek. 1.0 * 1.80 = 1,80 Razem = 1,80	1,80	m2
25	KNR 2-02 1808-08 Dostarczenie i montaż bramy wysokości 1,80 m; szerokość 3 m - rozwierna (panelowe z prętów zgrzewanych, dwukrotnie przetłaczanych - ocynk ogniowy malowany proszkowo w ramie z kształtowników) 2 = 2,00 Razem = 2,00	2,00	kpl.