

## Remont lokalu komunalnego w Przysieczynie

## PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2016-11-21

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE</b>		
<b>1.1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b> Kod CPV : 45111300-1		
1	<b>PKZ 012-0001-00-00 PP PKZ</b> Demontaż boazerii z paneli drewnianych lub przepierzeń z paneli drewnianych, wraz z rusztem, listwami wykończeniowymi itp. kotłownia: $1.18 * 2.80 + (1.96 * 2 + 2.18) * 1.50 =$ Razem =	12,45 12,45 12,45	m2 m2
<b>2</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH</b>		
<b>2.1</b>	<b>Instalacja wodociągowa</b> Kod CPV : 45332000-3		
2	<b>KNR 215-0118-02-00</b> Dostawa i montaż wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej: 25 mm, wraz z konsolą 1 = Razem =	1,00 1,00 1,00	kpl kpl
<b>2.2</b>	<b>Wewnętrzna instalacja gazowa</b> Kod CPV : 45333000-0		
3	<b>KNR 215-0306-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, o średnicy przyłącza: 25 mm 1 = Razem =	1,00 1,00 1,00	kpl kpl
4	<b>KNR 215-0310-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Kurki gazowe przelotowe o średnicy: 25 mm, mosiężne 1 = Razem =	1,00 1,00 1,00	szt szt
5	<b>KNR 215-0503-01-00</b> Dostawa i montaż kotłów - dwufunkcyjny o mocy 24 kW z zamkniętą komorą spalania 1 = Razem =	1,00 1,00 1,00	szt szt
6	<b>kalk własna</b> Przewód koncentryczny spalinowo - powietrzny fi 60/110mm lub 80/125mm (w zależności od kotła) 1 = Razem =	1,00 1,00 1,00	szt szt
7	<b>KNR 215-0302-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Rurociągi z rur stalowych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 25 mm m: 22.00 = Razem =	22,00 22,00 22,00	m m
8	<b>KNR 215-0310-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Kurki gazowe przelotowe o średnicy: 20 mm, mosiężne m: 1 = Razem =	1,00 1,00 1,00	szt szt
9	<b>KNR 215-0305-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie, dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych, dla rurociągu o średnicy: do 65 mm m: 22.00 = Razem =	22,00 22,00 22,00	m m
10	<b>KNR 215-0305-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie, dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych - na 1 lokal./bez urządzeń/ 1 = Razem =	1,00 1,00 1,00	mieszk mieszk

Remont lokalu komunalnego w Przysieczynie

2. ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH  
2.2. Wewnętrzna instalacja gazowa

Data : 2016-11-21

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11	<b>KNR 215-0305-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie, dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych - na 1 lokal./z urządzeniami/	<b>1,00</b>	<b>mieszk</b>
	1 =	1,00	
	Razem =	1,00	mieszk

--- Koniec wydruku ---