

## INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Projekt budowlany	- Instalacja wewnętrzna gazu w modernizowanym budynku Świetlicy Wiejskiej w Przysieczynie Kategoria obiektu - XIII 62-100 Wągrowiec Jednostka ewidencyjna - gmina Wągrowiec Obręb ewidencyjny - Przysieczyn Przysieczyn 32 działka Nr 183
Inwestor	- Gmina Wągrowiec 62-100 Wągrowiec ul. Cysterska 22
Projektant	- Tadeusz Przybył 62-100 Wągrowiec ul. Reja 24

## OPIS

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zamierzeniem budowlanym jest budowa instalacji wewnętrznej gazu w budynku modernizowanej Świetlicy Wiejskiej wraz z częścią mieszkalną w Przysieczynie, z montażem dwóch kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania o mocy 24,0 kW oraz trzech kuchenek gazowych, o mocy 10,0 kW.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Działka nr 183, na której planowana jest inwestycja jest działką, na której znajduje się budynek Świetlicy Wiejskiej przeznaczony do modernizacji, w którym projektuje się instalację wewnętrzną gazu.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich występowania.

Roboty spawalnicze i na wysokości.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Należy zatrudnić pracowników kwalifikowanych oraz odpowiednio przeszkolonych, z uprawnieniami spawalniczymi.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Zapewnić nadzór techniczny.

Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

Przewidywane roboty trwać będą krócej niż 30 dni roboczych,

a pracochłonność nie będzie przekraczać 500 osobodni.

W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba sporządzenia planu BiOZ.

Opracował:

  
TADEUSZ M. ZBYL  
TECH. BUD. INST. SANIT.  
Upr. proj./bud. 1/68-§13 p.1i2  
62-100 Wągrowiec ul. Reja 24

Wągrowiec, 07 listopad 2016 r.