

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żelicach

Kod CPV : 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

Obiekt : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żelicach -branża drogowa

Adres : Żelice

Kod CPV : 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

Przebudowa drogi na odcinku polnym -branża drogowa

Kod CPV : 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

Inwestor : Gmina Wągrowiec

Adres : ul. Cysterska 22 62-100 Wągrowiec

Opracował : mgr inż. Janusz Kamiński

Przebudowa drogi na odcinku polnym - branża drogowa

Budowa : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żelicach

Obiekt : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żelicach - branża drogowa

Adres : Żelice

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze Numer specyfikacji : D.01.02.04
2	45111200-0	Roboty ziemne Numer specyfikacji : D.02.01.01
3	45233320-8	Podbudowy
4	45233220-7	Nawierzchnia jezdni
5		Pobocza gruntowe: uzupełnianie

--- Koniec wydruku ---

Przebudowa drogi na odcinku polnym - branża drogowa

Budowa : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żelicach

Objekt : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żelicach - branża drogowa

Adres : Żelice

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1 Roboty przygotowawcze Numer specyfikacji : D.01.02.04 Kod CPV : 45111200-0			
1	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Numer specyfikacji : D.01.02.04	0,605	km
2 Roboty ziemne Numer specyfikacji : D.02.01.01 Kod CPV : 45111200-0			
2	KNR 201-0239-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m3 w gruncie kat. IV, na odkład w miejsce poboczy Numer specyfikacji : D.02.01.01	268,700	m3
	$(605 * 4 + 25 + 605 * 2 * 0.2) * 0.1 =$	268,700	
	Razem =	268,700	m3
3 Podbudowy Kod CPV : 45233320-8			
3	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 26 cm Numer specyfikacji : D.04.01.01	2 808,000	m2
	$605 * 4 + 25 + 605 * 2 * 0.3 =$	2 808,000	
	Razem =	2 808,000	m2
4	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-63,0 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 13 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02	2 687,000	m2
	$605 * 4 + 25 + 605 * 2 * 0.2 =$	2 687,000	
	Razem =	2 687,000	m2
5	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 7 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02	2 626,500	m2
	$605 * 4 + 25 + 605 * 2 * 0.15 =$	2 626,500	
	Razem =	2 626,500	m2
4 Nawierzchnia jezdni Kod CPV : 45233320-7			
6	KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej Numer specyfikacji : D.04.03.01	2 687,000	m2
	$605 * 4 + 25 + 605 * 2 * 0.2 =$	2 687,000	
	Razem =	2 687,000	m2
7	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Numer specyfikacji : D.04.03.01	2 687,000	m2
	$605 * 4 + 25 + 605 * 2 * 0.2 =$	2 687,000	
	Razem =	2 687,000	m2
8	KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca/wyrównawcza po zagęszczeniu o grubości: 3 cm Numer specyfikacji : D.05.03.5a	2 518,344	m2
	$605 * 4 + 25 + 611.2 * 2 * 0.06 =$	2 518,344	
	Razem =	2 518,344	m2
9	KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej Numer specyfikacji : D.04.03.01	2 517,600	m2

Przebudowa drogi na odcinku polnym - branża drogowa

4. Nawierzchnia jezdni

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	$605 * 4 + 25 + 605 * 2 * 0.06 =$ Razem =	2 517,600 2 517,600	m2
10	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Numer specyfikacji : D.04.03.01 $605 * 4 + 25 + 605 * 2 * 0.06 =$ Razem =	2 517,600 2 517,600	m2
11	KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm Numer specyfikacji : D.05.03.05b $605 * 4 + 25 =$ Razem =	2 445,000 2 445,000	m2
5 Pobocza gruntowe: uzupełnianie			
12	KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa Ręczne plantowanie poboczy Numer specyfikacji : D.02.03.01 $605 * 2 * 0.75 =$ Razem =	907,500 907,500	m2
13	KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim, kategorii : I-II Numer specyfikacji : D.02.03.01 $605 * 2 * 0.75 * 0.26 =$ Razem =	235,950 235,950	m3

--- Koniec wydruku ---